

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w GdańskuREJON DYSTRYBUCJI W WEJHEROWIE
UL. PRZEMYSŁOWA 18, 84-200 WEJHEROWO**WYTYCZNE PROGRAMOWE**

*INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZECZ
SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII NAPOWIETRZNEJ W
TERENACH ZALESIONYCH LN SN 910300
I 910310 W CIĄGU SN 04300-15-910300 KIER. KOPANKA
ŁĘCZYCE. GM. ŁĘCZYCE*

NR WYT.: 412/0/2025/36MZE

NR ZAD. INWEST.:

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 36MZE**OPRACOWAŁ: **MICHAŁ JANKOWSKI, 36MZE**Inżynier Wiodący
ds. Linii Elektroenergetycznych
..... Michał JankowskiSPRAWDZIŁ: **ROMPCA MARCIN, 36RD**Inżynier
Rejon Dystrybucji w Wejherowie
..... Marcin Rompca

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik
Biura Zarządzania Usługami
..... Dariusz Lewandczyk

Data:

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący	2
5.	Stan planowany / zakres prac	3
6.	Rzeczowy zakres prac	3
7.	Wymagania dodatkowe	3
8.	Informacje dodatkowe	4
1)	Uzgodnienie dokumentacji	4
2)	Zmiany i odstępstwa	4
9.	Spis załączników	4

INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZEC SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 910300 I 910310 W CIĄGU SN
04300-15-910300 KIER. KOPANKA, KACZKOWO. GM. ŁĘCZYCE

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZEC SKABLOWANIE ODCINKÓW
LINII NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 910300 I 910310
W CIĄGU SN 04300-15-910300 KIER. KOPANKA, ŁĘCZYCE. GM. ŁĘCZYCE

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Miejscowość: Łęczyce

Gmina: Łęczyce

Powiat: Wejherowski

4. Stan istniejący

LN SN 910300 i 910310

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy / modernizacji	1968 1995	
Nr obiektu	910300 – 15-16 910310 – 1-2	LN SN do skablowania
Nr słupa	910300 od st.99 do st.106 910310 od st.104 do T-9112	
Nazwa linii	LK 910301 - SŁ121(odł.1162) LN 910300 (SŁ104) - T-9112 Łęczyce	

**INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZEC SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 910300 I 910310 W CIĄGU SN
04300-15-910300 KIER. KOPANKA, KACZKOWO. GM. ŁĘCZYCE**

5. Stan planowany / zakres prac

Skablowanie linii napowietrznej SN nr.910300 i 910310 poprzez wstawienie słupa E 13,5/25 z rozłącznikiem pomiędzy st.98, a 99, wymianę st.106 na E 13,5/25 z rozłącznikiem. Budowę złącza kablowego SN WLL ze sterowaniem radiowym (ZK SN1) oraz budowę linii kablowej pomiędzy nowym stanowiskiem, a ZK SN 1 l=500m, od ZK SN 1 do st.106 l=600m i od ZK SN 1 do T-9112 Łęczyce l=60m. Instalacja ist. LK SN na st.106. Demontaż ist. linii napowietrznej. Wykonanie dokumentacji projektowej. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami EOP.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Dokumentacja projektowa	Szt.	1
2.	Złącze kablowe SN WLL ze sterowaniem radiowym	Szt.	1
3.	Stanowisko słupowe E 13,5/25	Szt.	2
4.	Rozłączniki SN	Kpl.	2
5.	Linia kablowa 3xXRUHAKXs	m	1160
6.	Demontaż ist. linii napowietrznej	m	710
7.	Dokumentacja powykonawcza	Szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

Agregaty: ---

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji powykonawczej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- **Numeracja rozłącznika**

Należy przewidzieć przenumerowanie w/w rozłącznika wg. Standardów EOP

- **Wyłączenia**

Należy sporządzić harmonogram prac przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu włączeń.

- **Demontaż**

Wykonawca robót uzgadnia z Kierownikiem Działu Zarządzania Eksploatacją czynności związane z materiałami z demontażu

- **Uregulowania prawne**

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wykonywanie robót zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji powykonawczej.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **Energa Operator SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk**, która następnie zostanie przekazowana do **Działu dokumentacji 36MMD**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział w Gdańsku	RD REJON
Pkt. 5	-	3 MZE, 3MMR, 3MDR	36 MZE, 36 MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwjętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwjętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Schemat linii SN.
2. Mapa

**INICJATYWA POPRAWY WSKAŹNIKÓW SAIDI POPRZECZ SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII
NAPOWIETRZNEJ W TERENACH ZALESIONYCH LN SN 910300 I 910310 W CIĄGU SN
04300-15-910300 KIER. KOPANKA, KACZKOWO. GM. ŁĘCZYCE**



