

### 34. Zestawienie montażowe i demontażowe

Zestawienie montażowe materiałów na roboty realizowane przez inwestora –  
ENERGA-OPERATOR SA

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
	<b>ZESTAWIENIE MONTAŻOWE</b>		
1	kabel NA2XY(YAKXS) 4x120mm <sup>2</sup>	mb	138
2	bednarka S/tZn 25x4mm	mb	132
3	folia kablowa niebieska	mb	120
4	szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	kpl.	2
5	głowica termokurczliwa SFEX4 120-240	szt.	4
6	wkładka WT-00/gF 50A 500V	szt.	6
7	wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciovęgo In = 3x25A	szt.	1
8	rura osłonowa HDPE 110 (niebieska)	mb.	115
9	kształtka REC-110	szt.	4
10	rura BE75 Anty UV	mb.	3
11	kształtka REC 75	szt.	1
12	uchwyt kabla na słupie	szt.	4
13	uchwyt rury na słupie	szt.	3
14	zacisk SL 32.21	szt.	1
15	zacisk SL4.25 + SP15	szt.	4
16	ogranicznik przepięć ASA-500-10BO-D+K	szt.	3
17	przewód AsXS <sub>n</sub> 1x70	mb.	3
18	tabliczka opisowa kabla	szt.	4
19	tabliczka opisowa złącza	szt.	2
20	oznaczniki kabla	szt.	14
21	złącze krzyżowe do bednarki	szt.	4