

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 58_7 w m. Janowice

Identyfikator kosztorysu: Przyłącze nn - Janowice 58_7

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 05.11.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przyłącze kablowe nn		
1.1	Kabel YAKXS 4x120		
10	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 4m*0,8m*0,4m	1 m3 1,28	1,28
20	KNNR 5 706-1 Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [R=2;M=2;S=2]	100 m	0,040
30	KNNR 5 724-2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	1 m3	3,000
40	KNNR 5 723-1 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm	100 m	0,080
50	KNNR 5 709-3 Układanie bez mocowania w kanałach odkrywanych kabli o masie do 2,0 kg/m	100 m	0,020
60	KNNR 5 707-3 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m	100 m	0,060
70	KNNR 5 713-3 Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 3,0 kg/m	100 m	0,080
80	KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych	1 m	10,00
90	KNNR 5 726-11 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [R=0,8;S=0,8]	1 szt	2,00
100	KNNR 5 717-7 Kabel o masie do 2,0 kg wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa [R=1,1;S=1,2]	100 m	0,025
110	KNNR 5 717-3 Kabel o masie do 2,0 kg układany bezpośrednio na słupie [R=1,1;S=1,2]	100 m	0,065
120	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć [R=1,2;S=1,1]	1 szt	3,00
130	KNR 5-10 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	6,00
140	KNNR 5 702-2 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 4m*0,6m*0,4m	1 m3 0,96	0,96
150	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	1,00
160	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00
170	1-1 Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,00
1.2	Złącze P1-Rs/LZV/F		
180	KNNR 5 403-1 Rozdzielnice (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamencie prefabrykowanym	1 szt	1,00
190	KNR 5-10 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	6,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
210	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
220	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00
230	1-1 Zajęcie pasa drogowego	kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----