

34. Zestawienie montażowe

34.1 Zestawienie montażowe przyłącza kablowego nn 0,4 kV – obw. 02, T-16528

Palczatka termokurczliwa AK4 35-150		szt.			2	2
Oznaczniki kabla		szt.			2	2
Tabliczka opisu kabla		szt.			2	2
Folia niebieska		m			2	2
Bednarka ocynkowana S/tZn 25×4		m			6	6
Wkładka PO + klucz systemu Master KEY (część abonencka)		szt.			1	1
Wkładka P2 systemu Master KEY (część Energa)		szt.			1	1
Przekładniki Prądowe EPSA 614, 400/5 A, 2,5 VA, kl. 0,2s, F3		szt.			3	3
Zwieracz instalacyjny WTZ-2		szt.			6	6
Wkładka topikowa WT-1/gG 160 A		szt.			3	3
Rozbiórka i naprawa nawierzchni	Kostka brukowa	m ²			2	2
	Płytki chodnikowe 50x50	m ²				
	Beton	m ²				
Rozdzielnica kablowa KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F		kpl.			1	1
Podsypka i nasypka piaskowa szerokości 0,4m		m			2	2
Układanie kabli	W rurze ułożonej metodą przecisku mechanicznego lub przewiertu sterowanego	m				
	Podejście do złącza kab., szafki licz., stacji	m			4	4
	Bezpośrednio na słupie	m				
	W rurze na stacji lub słupie	m				
	W rurze ochronnej	m				
	Bezpośrednio w wykopie	m			2	2
Wykopy o szerokości 0,4m	Długość wykopu o głębokości 1,1m	m				
	Długość wykopu o głębokości 1,0m	m				
	Długość wykopu o głębokości 0,9m	m				
	Długość wykopu o głębokości 0,8m	m			2	2
Całkowita długość linii kablowej		m			6	6
Trasa linii kablowej		m			2	2
Typ i przekrój kabla				YAKXS 4×240 mm ²		
Odcinek od - do				W-20767 – proj. KRSN-PP		
				RAZEM		

obw. 02, T-16528 Artemidy

Projektowany kabel YAKXS 4×240 mm² SM 0,6 kV/1,0 kV, I=6 m