

34.ZESTAWIENIA MONTAŻOWE

Karta montażowa linii kablowych nn-0,4kV	Kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F kompletna (zgodnie ze schematem)	[szt]	1	1	1
	Kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-00/4R-NH2/F kompletna (zgodnie ze schematem)	[szt]	1	1	1
	Wkładki bezpiecznikowe WTNH-2/gF355A Un=500V	[szt]	1	3	3
	Zwierki WTZ-2	[szt]	6	3	9
	Rura osłonowa HDPE 160 AROT+przewiert sterowany	[m]	13	1	13
	Rura osłonowa DVK 160 AROT	[m]	49	1	49
	Wkład uszczelniający do rury osłonowej	[szt]	22	1	22
	Palczatka na kabel	[szt]	2	2	4
	Bednarka FeZn 25x4mm	[m]	128	5	133
	Folia niebieska	[m]	101	1	102
	Oznaczniki na kabel	[szt]	30	2	32
	Układanie kabla w złączu	[m]	2	4	6
	Układanie kabla w stacji	[m]	5	1	5
	Układanie kabla w rurze	[m]	62	1	62
	Całkowita długość kabla	[m]	128	5	133
	Układanie kabla w ziemi	[m]	59	1	60
	Długość wykopu o szerokości 0,4m	[m]	101	1	102
	Typ linii		YAKXS 4x240mm ²	YAKXS 4x240mm ²	YAKXS 4x240mm ²
	Odcinek		T-2137 "Dom Kupca" – proj. ZK-R1		
			Proj. ZK-R1 – proj. ZK-R2		
			Suma		

Zestawienie montażowe stacji T-2137 „Dom Kupca”

Rozdzielnica nn typu RN-W 16-to polowa wg schematu	1 kpl.
Most kablowy nn typu 3x(2xN2XH-O (1x240 mm ²))+2xN2XH-O (1x240mm ²)	10 m
Przewód do AMI typu YKSY 7x2,5mm ²	10 m
Przewód do AMI typu YKY 5x1,5mm ²	10 m
Przekładniki prądowe nn typu EPSA 614 1000/5A Fs5, Sn=5VA, kl.0,5s	3 szt.
Konstrukcja wsporcza pod most kablowy nn oraz uchwyty	6 kpl.
Wkładki bezpiecznikowe WTNH-2/Gg125A Un=500V	3 szt.
Wkładki bezpiecznikowe WTNH-2/gG160A Un=500V	6 szt.
Wkładki bezpiecznikowe WTNH-2/gG200A Un=500V	21 szt.
Wkładki bezpiecznikowe WTNH-2/gG250A Un=500V	3 szt.
Wkładki bezpiecznikowe WTNH-2/gG355A Un=500V	3 szt.

Zestawienie demontażowe stacji T-2137 „Dom Kupca”

Rozdzielnica nn 12-to polowa	1 kpl.
Przekładniki prądowe nn	3 szt.