

**Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów - Wykonanie robót budowlanych w m. Szczytno / Budowa sieci kablowej nn o łącznej długości ok. 523m wraz z montażem złączy nn nr Z6503489, Z6503490, Z6503488 - III etap / OBI/65/2002309**

L.P.	Element PSP	Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.	IŁOŚĆ/ DŁUGOŚĆ~	wartość robót budowlano montażowych NETTO ( PLN )
1.	P.65.20/02309-R-KNN-3KNN	Budowa sieci kablowej nn NA2XY 4x240mm <sup>2</sup> od istn. rozdzielnicy nn (pole nn 02) stacji SN/nn „Szczytno Dąbrowskiego Domki” T-560747 do proj. złącza kablowo-pomiarowego nn KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F Z6503488 dł. ok. 315m, poprzez projektowane złącze nn nr Z6503489 oraz złącze istn. nr Z6503487 Budowa linii kablowej nn NA2XY 4x240mm <sup>2</sup> od istn. rozdzielnicy nn (pole nn 03) stacji SN/nn „Szczytno Dąbrowskiego Domki” T-560747 do proj. złącza kablowego nn KRSN-00/5R-NH2/F Z6503490, dł. ok. 194m	509m	
2.	P.65.20/02309-R-KNN-4KNN	Wykonanie wcinki w istn. linię kablową nn 1397-0201 kablem YAKXs 4x150mm <sup>2</sup> długości ok. 2x7m oraz wprowadzenie do złącza KRSN-00/5R-NH2/F Z6503490.	2x7m	
3.	P.65.20/02309-R-INN-2X12	Montaż złącza kablowego nn KRSN-00/4R-NH2/F Z6503489 wraz z wykonaniem uziemienia złącza.	1kpl.	
4.	P.65.20/02309-R-INN-3X12	Montaż złącza kablowego nn KRSN-00/5R-NH2/F Z6503490 wraz z wykonaniem uziemienia złącza.	1kpl.	
5.	P.65.20/02309-P-INN-6X63	Wymiana istn. złącza kablowo-pomiarowego na proj. KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F Z6503488 wraz z wykonaniem uziemienia złącza.	1kpl.	
			<b>Łącznie:</b>	