




ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku

UL. WYSZOGRODZKA 106, 09-400 PŁOCK

WYTYCZNE PROGRAMOWE

*WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ NN, ZASILANEJ ZE
STACJI S7-609 PŁOŃSK WYSZOGRODZKA, GM. PŁOŃSK*

NR WYT.: **CAPEX – 220/2025**NR ZAD. INWEST.: **OBMB1/77/25042**
.....OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 72MZE**OPRACOWAŁ: **RAFAŁ GAŁĄZKA**SPRAWDZIŁ: **KRZYSZTOF FALKOWSKI**ZATWIERDZIŁ: **KRZYSZTOF NIEMIERZYCKI**

.....

.....
Dział Zarządzania Eksploatacją
Ciechanów
.....

.....
Dyrektor
Rejon Dystrybucji Ciechanów

Krzysztof Niemierzycki
.....

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne.....	2
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	3
4.	Stan istniejący.....	3
4.1	Stacja transformatorowa SN/nN S7-609 Płońsk Wyszogrodzka.....	3
4.2	Linia napowietrzna nN, S7-609 Płońsk Wyszogrodzka.....	3
5.	Stan planowany / zakres prac.....	4
5.2	Linia napowietrzna nN.....	4
5.3	Linia kablowa nN.....	5
5.4	Linia oświetlenia ulicznego.....	5
6	Rzeczowy zakres prac	6
7	Wymagania dodatkowe.....	6
	Dokumentacja projektowa	6
8	Informacje dodatkowe.....	6
1)	Uzgodnienie dokumentacji	6
2)	Zmiany i odstępstwa.....	7
3)	Parametry zwarciovie	7
4)	Aspekty i klauzule środowiskowe	7
	Aspekty środowiskowe:.....	7
	Klauzule środowiskowe:.....	8
9	Spis załączników	9

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) Wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) Wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) Muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) Muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci energetycznej w miejscowości Płońsk Gm. Płońsk, polegającej na przebudowie istniejących odcinków linii napowietrznych nN

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

W rejonie objętym opracowaniem istniejący odbiorcy zasilani są ze stacji transformatorowej typu STSa 20/250 w o numerze ruchowym s7-609, wybudowana w 1989 roku i zlokalizowanej w miejscowości Płońsk Gm. Płońsk. Stacja transformatorowa zasilana z linii napowietrznej SN 15kV Starczewo z GPZ Płońsk. Na stacji posadowiony jest transformator o mocy 100 kVA. Ze stacji wyprowadzone trzy obwody linii napowietrznej 0,4kV. Teren objęty planowaną inwestycją obrazuje załącznik mapowy załączony do wytycznych programowych.

4. Stan istniejący

4.1 Stacja transformatorowa SN/nN S7-609 Płońsk Wyszogrodzka

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
<i>Rok modernizacji stacji SN/nN</i>	1989r.	
<i>Nr obiektu</i>	S7-609	
<i>Nazwa obiektu</i>	Płońsk Wyszogrodzka	
<i>Typ obiektu</i>	STSa 20/250	Ilość zasilanych odbiorców - 61

4.2 Linia napowietrzna nN, S7-609 Płońsk Wyszogrodzka

Obwód 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
<i>Rok budowy linii nN</i>	1989r	
<i>Rodzaj linii nN</i>	Napowietrzna	
<i>Typy przewodów roboczych linii nN i przyłącz</i>	AsXSn 4x70 mm ² , 4 x AL50mm ² , AsXSn 2x16 mm ² , AsXSn 4x25 mm ² ,	
<i>Układ przewodów linii nN</i>	Płaski, Izolowane	
<i>Typ słupów linii nN</i>	ŻN-10, ŻN-12, Wirowane	

Obwód 2

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
<i>Rok budowy linii nN</i>	1989r	
<i>Rodzaj linii nN</i>	Napowietrzna	
<i>Typy przewodów roboczych linii nN i przyłącz</i>	AsXSn 4x70 mm ² , 4 x AL50mm ² , AsXSn 2x16 mm ² , AsXSn 4x25 mm ² ,	
<i>Układ przewodów linii nN</i>	Płaski, Izolowane	
<i>Typ słupów linii nN</i>	ŻN-10, ŻN-12, Wirowane	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy linii nN	1989r	
Rodzaj linii nN	Napowietrzna	
Typy przewodów roboczych linii nN i przyłącz	AsXSn 4x70 mm ² , 4 x AL50mm ² , AsXSn 2x16 mm ² , AsXSn 4x25 mm ² ,	
Układ przewodów linii nN	Płaski, Izolowane	
Typ słupów linii nN	ŻN-10, ŻN-12, Wirowane	

5. Stan planowany / zakres prac

Zaprojektować przebudowę istniejących linii napowietrznych nN wg obowiązujących norm i przepisów. Proponowane rozwiązanie pozwoli poprawić stan techniczny urządzeń oraz zoptymalizować układ sieci dystrybucyjnej nN zlokalizowany na tym terenie. Poprawi również niezawodność dostaw oraz jakość dostarczanej energii elektrycznej.

Linie napowietrzne nN zaprojektować jako izolowane, Szczegółowy typu słupów i przewodów napowietrznych nN, do uzgodnienia na etapie projektowym.

Przewidziane rozwiązania techniczne powinny umożliwić realizację tego zadania w łączny czasie wyłączeń nie dłuższym niż 20 godzin z zachowaniem obowiązujących w EOP uregulowań w tym zakresie. Wszelkie dodatkowe wyłączenia czy odstępstwa od zaplanowanego czasu wyłączeń będą wymagały wcześniejszego uzgodnienia między stronami umowy. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca prac w terenie zostanie zobowiązany do zapewnienia alternatywnych źródeł zasilania np. agregaty prądotwórcze dla co najmniej 50% wszystkich odbiorców na obszarze objętym robotami.

5.1 Stacja transformatorowa SN/nN

- Dostosować zabezpieczenia obwodowe w rozdzielnicy stacyjnej SR do nowych parametrów technicznych przebudowywanych linii. (modernizacja stacji przeprowadzona będzie w ramach odrębnego postępowania inwestycyjnego)

5.2 Linia napowietrzna nN

Zaprojektować przebudowę Obwodu nr 1 w linii napowietrznej nN 0,4kV wyprowadzonej ze stacji S7-609.

- Zaprojektować demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4 x AL50 mm² długości ok. 100 mb od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 4
- Dostosować stanowisko słupowe nr 4 do funkcji słupa krańcowego kablowego.

Zaprojektować przebudowę Obwodu nr 2 w linii napowietrznej nN 0,4kV wyprowadzonej ze stacji S7-609.

- Zaprojektować demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4 x AL25 mm² długości ok. 225 mb od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 6
- Dostosować stanowisko słupowe nr 6 do funkcji słupa krańcowego kablowego.
- Zaprojektować budowę odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem typu AsXSn o przekroju minimum 70 mm² w trzonie linii, 50 mm² w rozgałęzieniach, o łącznej długości ok 160 mb, od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 5/1
- Przewidzieć zmianę lokalizacji trasy linii oraz wymianę słupów uszkodzonych oraz nie spełniających norm wysokości zawieszenia przewodów.

Zaprojektować przebudowę Obwodu nr 3 w linii napowietrznej nN 0,4kV wyprowadzonej ze stacji S7-609.

- Zaprojektować demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4 x AL25 mm² długości ok. 180 mb od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 6
- Zaprojektować budowę odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem typu AsXSn o przekroju minimum 70 mm² w trzonie linii, 50 mm² w rozgałęzieniach, o łącznej długości ok 115 mb, od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 5
- Przewidzieć zmianę lokalizacji trasy linii oraz wymianę słupów uszkodzonych oraz nie spełniających norm wysokości zawieszenia przewodów.

5.3 Linia kablowa nN

Obwód 1

- W związku z demontażem odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV zaprojektować budowę odcinka linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS o przekroju minimum 150 mm² w trzonie linii, (skrzyżowania z dogą krajową), o łącznej długości ok 100 mb, od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 4

Obwód 2

- W związku z demontażem odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV zaprojektować budowę odcinka linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS o przekroju minimum 150 mm² w trzonie linii, (skrzyżowania z LWN 110 kV), o łącznej długości ok 50 mb, od stanowiska słupowego nr 3 do stanowiska słupowego nr 4,
- W związku z demontażem odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV zaprojektować budowę odcinka linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS o przekroju minimum 150 mm² w trzonie linii, (skrzyżowania z dogą krajową), o łącznej długości ok 50 mb, od stanowiska słupowego nr 5 do stanowiska słupowego nr 6,

Obwód 3

- W związku z demontażem odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV zaprojektować budowę odcinka linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS o przekroju minimum 150 mm² w trzonie linii, (skrzyżowania z LWN 110 kV), o łącznej długości ok 50 mb, od stanowiska słupowego nr 3 do stanowiska słupowego nr 4,
- W związku z demontażem odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV zaprojektować budowę odcinka linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS o przekroju minimum 150 mm² w trzonie linii, (skrzyżowania z dogą krajową), o łącznej długości ok 50 mb, od stanowiska słupowego nr 5 do stanowiska słupowego nr 6,

5.4 Linia oświetlenia ulicznego

W związku z występowaniem na obiekcie oświetlenia drogowego, należy dokonać stosownych uzgodnień z właścicielem i operatorem tych urządzeń.

6 Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Przebudowa linii napowietrznej nN	mb	490
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Kpl.	1

7 Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- Format schematów w wersji elektronicznej: pdf, dxf.
- Format rysunków w wersji elektronicznej: pdf, dxf.
- Format map w wersji elektronicznej: pdf, dxf, 2000 ASCII
- Dokumentację projektową zrealizować w oparciu o zatwierdzone do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA „Standardy techniczne w ENERGA – OPERATOR SA”.

Należy opracować dokumentację formalno-prawną w oparciu o następujące materiały:

- Dla terenów gdzie Starostwa Powiatowe, posiadają mapy geodezyjne w wersji elektronicznej, PT należy wykonać w wersji elektronicznej
- Inwentaryzację w terenie,
- Albumy linii SN, Złącz SN, przyjęte do stosowania przez PTPIREE.
- Informacje zawarte w Wytycznych Programowych, stanowiące dane w zakresie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej.
- Uzgodnioną z Energa Operator S.A. Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Ciechanów koncepcją budowy.
- W ramach opracowania PT uzyskać stosowne decyzje i zgody administracyjne.
- Należy pozyskać zgody właścicieli nieruchomości na posadowienie i demontaż projektowanych urządzeń energetycznych na drukach i formularzach obowiązujących w ENERGA - OPERATOR SA.
- Do celów wykonania PT, należy pozyskać mapy geodezyjne d/c projektowych/opiniodawczych.
- PT należy opracować z wykorzystaniem: Informacji dotyczącej wytycznych na temat realizacji PT na poziomie napięć SN oraz nN.

<http://bip.energa-operator.pl/plock/lokalne/1172.xml?group=plock&category=15>

Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji projektowej.

8 Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **Rejonu Dystrybucji w Ciechanowie, ul. Mławska 3, koncepcję, projekt budowlany**, która następnie zostanie przekazowana do **Działu Dokumentacji Energetycznej 72MMD**.

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział <small>Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.</small>	RD <small>Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.</small>
Pkt. 5.1	-	-	72MMD
Pkt. 5.2	-	-	72MMD
Pkt. 5.3	-	-	72MMD
Pkt. 5.4	-	-	Właściciel/Operator linii oświetlenia ulicznego.

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwjętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwjętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciove

- nN

Stacja S7-609 Płońsk Wyszogrodzka

Aktualna moc transformatora – 100 kVA

Czas zwarcia na linii nN - 5s

Zastosować zabezpieczenie wkładkami gG, w uzasadnionych przypadkach gF o $U_n=500V$

4) Aspekty i klauzule środowiskowe

Aspekty środowiskowe:

1. Emisje: wytwarzanie odpadów.

- a. Odpady niebezpieczne – urządzenia zawierające substancje niebezpieczne.
- b. Odpady inne niż niebezpieczne – demontowane żerdzie, inne elementy betonowe, izolatory, konstrukcje stalowe, przewody.
2. Emisje: emisja niezorganizowana do powietrza.
 - a. Emisja spalin ze środków transportu, agregatów prądotwórczych, innych maszyn i urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe.
 - b. Emisja lotnych związków organicznych – rozpuszczalniki zawarte w stosowanych farbach i preparatach.
3. Emisje: emisja hałasu i wibracji.
 - a. Emisja hałasu i wibracji ze środków transportu, agregatów prądotwórczych, innych maszyn i urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe.
4. Interakcje: wpływ na tereny.
 - a. Ingerencja w krajobraz – usuwanie kolizji z zielenią.
 - b. Gleba – naruszenie struktury gleby, potencjalne zanieczyszczenie gleby.
Interakcje: wpływ na tereny i gatunki chronione.
 - c. Zmiana parametrów siedliskowych w wyniku prowadzonych prac.
5. Interakcje: substancje klimatyczne.
 - a. Stosowanie urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
6. Interakcje: sytuacje awaryjne.
 - a. Emisja do powietrza fluorowanych gazów cieplarnianych.
 - b. Wyciek substancji ropopochodnej do gruntu lub do wód powierzchniowych.

Klauzule środowiskowe:

1. Zakres korekty koron drzew nie może przekroczyć 30% ich objętości (art. 87a ust.2 Ustawy o ochronie przyrody - t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.)
2. Wycinka drzew i krzewów wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej w trybie art.83 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.), z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 83f wspomnianej ustawy, w tym m.in.:
 - Krzewów i ich skupisk o powierzchni do 25m²;
 - Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 - Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 - Drzew lub krzewów na plantacjach;
 - Drzew lub krzewów rosnących na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów, jako leśne (Ls) spełniających kryteria ustawowe dla lasu, to jest będące gruntami o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, pokrytymi roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawionymi, przeznaczonymi do produkcji leśnej lub

stanowiącymi rezerwat przyrody, wchodzącymi w skład parku narodowego albo wpisanymi do rejestru zabytków;

- Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

3. Prace ziemne realizowane w odległości mniejszej niż 3 m od pni istniejących drzew oraz w odległości mniejszej niż 1 m od istniejących krzewów winny być wykonywane ręcznie, z zachowaniem głównych korzeni w świetle wykopu. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunku, wykonanie wykopu będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Niezachowanie powyższych zasad zagrożone jest nałożeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewów w trybie decyzji administracyjnej.

9 Spis załączników

1. *Schemat Komit – koncepcja przebudowy linii nN zasilanych ze stacji S7-609 Płońsk Wyszogrodzka*

Termin wykonania dokumentacji projektowej **30.06.2027r.**