

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE
Linia kablowa n.n. 0,4kV

Nr stacji :T-324733 „Rumia Jeziorna 41 ” - sekcja II

Obiekt : dz. nr 26/2 w m. Rumia ul. Jeziorna obręb Rumia 02

L.p.	ODCINEK		TYP I PRZEKRÓJ KABLA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA Kabla	DŁUGOŚĆ WYKOPU	UKŁADANIE KABLA					FOLIA PCV NIEBIES KA	RURY PRZEPUS- TOWE		Uziom □ Fe/Zn 50x4	Uziom □ Fe/Zn 25x4	Mufa przelotowa ZRMZ5	Złącze kablowe
	OD	DO				W ZIEMI	w rurze φ 160 w ziemi	W rurze 110 na słupie	Na słupie	W ZŁĄCZU (kanale)		SRS Φ 160	Φ 110				KRSN-00/3R- NH2/F
				m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kpl.	szt.
1	Z3207297	ZK-proj. bud.nr A	YAKXS4x240 budowa	80	76	61,5	14,5	---	----	4	76	----	----	----	80	----	1
2	ZK-proj. bud.nr A	ZK-proj. bud.nr B	YAKXS4x240 budowa	49	45	28,5	16,5	-----	----	4	45	-----	----	----	49	----	1
3	ZK-proj. bud.nr B	ZK-proj. bud.nr C	YAKXS4x240 budowa	46	42	33	9	-----	----	4	42	-----	----	----	46	----	1
			Σ	175	163	123	40	----	---	12	163	-----	----	----	175	----	3

II. Zabezpieczenie zwarciove WTZ-2

21szt.

III. Zabezpieczenie zwarciove WTN-1/gF 160A

9szt.

IV. Zabezpieczenie zwarciove WTN-2/gG 355A

3szt.

V. Palczatka termokurczliwa AK4 95-300

12kpl.

VI. Wkład uszczelniający do rur karbowanych i gładkościennych średnica 160

22kpl

VII. Obsługa geodezyjna

1kpl.

V. Pomiary powykonawcze

1kpl.

PRACE DODATKOWE :

- demontaż i montaż płyt drogowych typu JUMBO - 30m²
- demontaż i montaż kostki brukowej - 130m²