

Zabudowa szafki pomiarowej, zasilanie ze stacji SN/nn "NASIEGNIWO 1"

Identyfikator kosztorysu:

ZABUDOWA_SZAFKI_POMIAROWEJ_P1_HUTA_NASIEGNIWO_1_
OBI_93_2502903**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 09.12.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III	1 dół	1,00
20	KNR 2-01 701-2 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III	100 m	0,04
20	KNR 5-10 103-3 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m	100 m	0,03
30u	KNNR 1 1-1 inwentaryzacja	KPL.	1,00
40	KNR 5-10 603-8 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ²	1 szt	2,00
50	KNR 5-10 103-3 Wprowadzenie do złącz kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m YAKXS 4x120mm ²	100 m	0,04
50	KNR 2-25 WACETOB 622-1 Montaż szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F	1 kpl	1,00
60	KNR 5-08 WACETOB 407-2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik mocy 3-biegunowego	100 szt	0,01
70	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie	1 szt	1,00
50	KSNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	1 m	8,00
70	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	2,00
0	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	3,00
80	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00

----- Koniec wydruku -----