

Zestawienie montaŹowe linii kablowej nn-0,4 kV

odcinek		kabel				rury osłonowe					rozdzielnice kablowe										zabezpieczenia													
Lp	op	dp	długość trasowa	YAKXS 4x240 mm ²	YAKXS 4x120 mm2	YAKXS 4x35 mm2	YKXS 5x10 (WLZ)	SRS 160	SRS 110	DVK 110	wkład uszczelniający np. APW1-140/30/U/D		SV 75	m	przewiert	m	folia kablowa - niebieska	m	bednarka PFeZn 25x4	szt	ograniczniki przepięć ASA-A500-10	szt.	mufta przelot. SMHSV4 50-150	KRSN-00/4R-NH2/F	szt	P1-Rs/LZV/LZR/F	KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F	szt	wkładki WTZ-2	wkładki gF 160A	wkładki gF 250A	wkładki gTr 315A	rozłącznik listwowy NH-2 bezpiecznikowy NH-2	
											szt	m																						
1	T-317179	proj. ZK Bud 1A	68	80						60							68	7	68					1							6	3	3	1
2	proj. ZK Bud 1A	proj. ZK Bud 1B1	128	139						116							128	13	128					1							6	3		
3	proj. ZK Bud 1B1	proj. ZK Bud 1B2	2	7													2	2	2												6	3		
4	proj. ZK Bud 1B2	proj. ZK Bud 2.1	115	126						103							115	12	115					1							6	3		
5	T-317179	proj. ZK Bud 2.1	171	187						159							171	17	171					1									3	
6	proj. ZK Bud 2.1	proj. ZK Bud 2.2	2	7													2	2	2												6	3		
7	proj. ZK Bud 2.2	proj. ZK Bud 3.1	175	188						163							175	18	175					1							6	3		
8	T-317179	proj. ZK Bud 3.1	263	283						251							263	26	263					1							6	3	3	
9	proj. ZK Bud 3.1	proj. ZK Bud 3.2	2	7													2	2	2					1										
RAZEM			926	1024	0	0	0	0	0	852	0	0	0	0	926	98	926	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	42	0	21	9	1	