Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego

Projektant : Kira Jan Waldemar Obiekt : Gdańsk ul. Rzęsna działka nr 194/3..

Lp	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość całkowita trasy	Długość wykopu	Układanie kabli					Folia kablowa	Bednarka Fe/Zn 25x4 mm	Mufy kablowe		Złącza kablowe		Rozbiórka nawierzchni				Przewiert		Zwierka NH2-400A	WTN-00/gF 63A	WTNH-2/gG 100A	uchwyt kablowy	Etinat-3P 63A:
					w ziemi	na stupie i ścianie	w kanale	w rurze DVK Ø160 ułożonej w wykopie	w rurze SRS Ø160-przewiert	niebieska (nn)		przelotowa SR N4 Z240	trójnik	Ilość	Typ	chodnik (m2)	trylinka	kamień	asfalt	magist PKP SRS Ø 160	DVK Ø 110					
1.	Mufa proj. KRSN-3R	YAKXS 4x240mm2	6	5	5		1			5	6	1		1								6		3		
2.	Mufa proj. KRSN-3R	YAKXS 4x240mm2	6	5	5		1			5		1			KRSN-3R											
3..	KRSN-3R Złącze P1	YAKXS 4x240mm2	610	602	549		2	53	6	602	610			1	Złącze-P1					6		3	3			1
	Razem		622	612	559		4	53	6	612	616	2		2						6		9	3	3		1
		Liczbę elementów uziemienia dostosować do spełnienia Rw < 5,0 om.																								
		YAKXS 4x240mm2 ——▷ L = 622 metrów																								

Inż Jan Waldemar Kira
Uprawniony do projektowania i nadzorowania instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr upr. 1-35[illegible]/[illegible]