

3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE																					
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Betoniarzy 35 w Gdańsku																					
Relacja		Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV												Demontaże		Nawierzchnia					
		Kabel		Wykop	Ułożenie kabla			Uziom	Inne			Wkładki/zabezpieczenia									
Od	Do	Rodzaj kabla	4	m	3	-															
		Długość																			
1	2																				
-	-																				
Stacja transf. nr T-1672-8 "Montażystów"																					
istn. Z3100716	istn. ZK-1+2P wymieniane na KRSN-P2/2F-NH2+1R-NH00/F	YAKXS 4x120mm2	80,0	53,0	53,0	13,0	8,5	80,0	2,0	2,0	50,0	53,0	4,2	6,0	1,0	-	3,0	2,0	80,0	2,0	53,0
		YAKXS 4x120mm2	5,0	1,0	1,0	-	-	5,0	2,0	-	2,0	1,0	0,1	-	-	-	1,0	3,0	1,0	-	1,0
proj. KRSN-P2/2F-NH2+1R-NH00/F		proj. P1-Rs/LZV/F	85	54	54	13	9	85	4	2	52	54	4	6	1	1	6	3	80	3	54