

Wymagania techniczne i jakościowe

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie przecisków pod linie kablowe SN i Nn na terenie działania ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Wydziału Usług Sieciowych w Koninie”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia.

Parametry techniczne poszczególnych przepustów:

Przecisk zwykły	Przewidywana ilość zleceń na wykonanie przecisku o średniej długości ~10 m*
- Średnica 110	42
- Średnica 160	10
Przecisk sterowany	Przewidywana ilość zleceń na wykonanie przecisku o średniej długości ~30 m*
- Średnica 110	4
- Średnica 160	8
- Średnica 200	3

** szacowane ilości i długości są jedynie orientacyjnym rzędem wielkości umożliwiającym przygotowanie oferty, w związku z czym mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy z uwagi na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego.*

Wykonywanie przepustów zlecane będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego wraz z podaniem ich zakresu.

Rozliczenia dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. Ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem, w szczególności: zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przecisku, zajęcia pasa drogowego/ terenu na potrzeby prowadzenia robót w przypadkach wykonywania przecisków w terminach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonania wymaganego oznakowania, przywrócenia nawierzchni do stanu wyjściowego, utylizacji odpadów, pracy sprzętu, transportu oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej dla przecisków sterowanych itp. Zasady wyceny przepustów wykonywanych przy realizacji obiektów energetycznych zawarto we Wzorze Umowy.

Wymagania Zamawiającego:

1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt potrzebny do należytego wykonania zadania.
3. Wykonawca może realizować zadanie w ramach zajęcia pasa drogowego/terenu organizowanego przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie dokonuje zajęcia pasa drogowego/terenu u poszczególnych właścicieli oraz ponosi koszty z tego

wynikające w sytuacji, gdy będzie realizował przecisk w terminie innym niż określony przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac po uprzednim telefonicznym powiadomieniu przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 3-dniowym dla robót planowych i w uzgodnionym telefonicznie możliwie krótkim czasie dla robót awaryjnych.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zadania otrzyma pisemne zlecenie wraz z mapą do realizacji na min. 1 dzień przed planowaną pracą.
6. W przypadkach gdy Zarządca Drogi w wydanej decyzji o zajęcie pasa drogowego żądać będzie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, Zamawiający przekaze Wykonawcy zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu.
7. Wykonawca winien we własnym zakresie dokonać zakupu i dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do zrealizowania zlecenia, przy czym zobowiązany jest do stosowania atestowanych materiałów, konstrukcji i urządzeń od wytwórców posiadających licencję na ich produkcję. Należy stosować rury osłonowe wg parametrów określonych w dokumentacji projektowej dla danego zadania.
8. Wykonawca winien każdorazowo uporządkować teren po zakończeniu zlecenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji zadania.
10. O terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub mailem z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
11. W przypadku realizacji przecisku sterowanego Wykonawca przekaze Zamawiającemu profil przewiertu wraz z wydrukami dotyczącym sił ciągnących i rzędnymi ułożenia rury z określeniem o jaką część rury chodzi i jaka jest rzędna odniesienia,
12. Wykonawca winien usunąć wady i usterki stwierdzone przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 2 dni, o ile Strony nie postanowią inaczej,
13. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia roszczeń osób trzecich, związanych ze szkodami powstałym z jego winy w trakcie realizacji zlecenia.
14. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy ZLECENIE/PROTOKÓŁ odbioru wykonania zlecenia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT i winien być dołączony do faktury.
15. Wykonawca musi stosować obowiązujące przepisy BHP i ochrony środowiska oraz posiadać aktualne i ważne decyzje administracyjne w zakresie wytwarzania, zbierania i transportowania odpadów.

Konin, dnia 02.10.2024r.