

Od ENERGA OPERATOR S. A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Do Komunikat dla Wykonawców realizujących
zlecenia robót budowlanych na terenie
Oddziału w Olsztynie

Olsztyn 15 października 2024 roku

Przypominamy, że Wykonawcy realizujący roboty budowlane na zlecenie ENERGA OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie zobowiązani są do przestrzegania zapisów procedury „Załącznik nr 36 – Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, a w szczególności „pkt. 3.2 Wymogi dotyczące technologii budowy sieci SN i nn”. Standard techniczny dostępny na stronie <https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne>.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dostarczona powykonawcza dokumentacja zdjęciowa nie spełnia wymogów wyżej wymienionego standardu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zdjęcia o których mowa w treści standardu:

- wykonane były z geotagiem tj. znacznikiem lokalizacji GPS
- obejmowały wskazania głębokości wykopu,
- obejmowały skrzyżowania z podziemną infrastrukturą,
- obejmowały miejsce ułożenia kabla na załomach,
- obejmowały wypełnienie fundamentu budowanych złączy keramzytem,
- obrazowały posadowienie słupa wraz z fundamentowaniem.

Informujemy, że zgodnie z „Wytocznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych” będących załącznikiem do procesu „Odbiór częściowy/końcowy/sprawdzenie wykonania prac” wszystkie obiekty/urządzenia i instalacje nowo budowane/modernizowane takie jak stacje GPZ, PZ i RS, SN/nn oraz ciągi liniowe WN, SN i nn przed przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej powinny być zaewidencjonowane w systemie SCADA tj. nie później niż:

- 30 dni roboczych – dla obiektów stelemehanizowanych typu GPZ, RS WN
 - 14 dni roboczych – dla obiektów stelemehanizowanych typu stacja SN, łącznik SN,
 - 7 dni roboczych – dla obiektów niestelemehanizowanych SN i nn
- przed planowanym załączeniem.

W przypadku prac w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ w GPZ, PZ, RS Siłowniach Zakładowych na terenie ENERGA – OPERATOR SA. warunkiem koniecznym odbioru końcowego robót budowlanych jest pozytywny protokół z przeprowadzonych sprawdzeń końcowych EAZ.

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym
PROKURENT
Włodzisław Szprengiel

T +48 89 612 15 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
olsztyn@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90