

TABELA 1 - etap 1
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - SIEĆ KABLOWA nn-0.4kV

| L.p. | Odcinek od - do | Zasilanie budynku | Typ i przekrój kabla | Długość całkowita kabla | Długość linii | Długość wykopu | Przewiarty + rura | | | Układanie kabla | | | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | Folia kablowa -szer. 30cm | Rura PCV | | | Złącza i szafki pomiarowe | | | | Wkładki bezpiecznikowe | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------|-----------|--------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | średn. 160 | SRS 160 | SRS-G 160 | w ziemi | w złączu, kanale | w rurach | | | Uszczelniaacz do rur przepustowych ϕ 160 [szt] | SRS160 | DVK160 [m] | SV75 [m] | KRSN-0/5R-NH2/F [kpl.] | KRSN-0/4R-NH2/F [kpl.] | KRSN-00/4R-NH2/F [kpl.] | KRSN-00/3R-NH2/F [kpl.] | P1-Rs/F [kpl.] | Rozłącznik ARS400 | WT-2/gG-350A, 500V | WT-2/gG-315A, 500V | WTN-2/gF-200A, 500V | WTN-2/gF-160A, 500V | zwierki WTZ-2 |
| 1 | T-proj. - Z1/1 | R | YAKXS 4x240 | 91 | 76 | 76 | | | | 38 | 10 | 43 | 3 | 76 | 6 | | 43 | | | | | 1 | | | | 3 | | 3 | 6 |
| 2 | T-proj. - Z3203678 | L | YAKXS 4x240 | 181 | 162 | 88 | | | | 108 | 10 | 63 | 181 | 88 | 10 | | 63 | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 3 | Z1/1 - Z2/1 | N | YAKXS 4x240 | 66 | 59 | | | | | 62 | 4 | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 4 | T-proj. - Z1/2 | P | YAKXS 4x240 | 58 | 46 | 46 | | | | 24 | 10 | 24 | 4 | 46 | 4 | | 24 | | | | 1 | | | | | 3 | 6 | | 6 |
| 5 | Z1/2 - Z2/2 | O | YAKXS 4x240 | 54 | 48 | 48 | | | | 51 | 3 | | 5 | 48 | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | 6 |
| 6 | Z2/2 - Z2/1 | | YAKXS 4x240 | 69 | 62 | 43 | | 6 | | 17 | 10 | 42 | 27 | 37 | 6 | 6 | 36 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | T-proj. - Z3205912 | M | YAKXS 4x240 | 153 | 135 | 30 | | | | 79 | 10 | 64 | 153 | 30 | 10 | | 64 | | | | | | | 1 | | 3 | | | 3 |
| RAZEM | | | | 672 | 588 | 331 | | 6 | | 379 | 57 | 236 | 376 | 325 | 36 | 6 | 230 | | | | 2 | 2 | | 1 | | 15 | 6 | 9 | 27 |

UWAGI:

1. Złącza kablowe zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
2. Uwzględniono jeden wykop dla odpowiednich obwodów