

Załącznik nr 1

Zakres prac konserwacyjno - remontowych do wykonania na Oczyszczalni Ścieków przy Pałacu w Srebrnej

I. Oczyszczenie osadnika wtórnego oraz wybranie osadu i oczyszczenie komór reaktora

1. Wypompowanie zawartości zbiornika oraz wywóz osadu
2. Ocena pracy mieszadeł, przewodnic i silników mieszadeł- ewentualna naprawa / konserwacja
3. Naprawa połączenia węża łączącego ruszt napowietrzający wraz z przepompowaniem całej komory i częścią bioreaktora - diagnoza ewentualnych innych usterek wewnątrz zbiornika

II. Wymiany / naprawy / montaż wyposażenia oraz elementów konstrukcji (barierki, wysięgnik, wciągarki do mieszadeł)

1. Wymiana 2 szt. wciągarek do mieszadeł wraz z żurawiami
2. Montaż kraty metalowej odpływowej przy sicie
3. Naprawa / wymiana wysięgnika do lamp
4. Wykonanie oświetlenia LED na wysięgniku
5. Naprawa / wymiana wraz z malowaniem barierki przy zbiorniku
6. Wymiana szczotek na przenośniku ślimakowym
7. Montaż kratek na ślimaku
8. Czyszczenie chemiczne konstrukcji oczyszczalni oraz terenu przyległego z porostów i glonów.
9. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji dla nowych obwodów oświetleniowych
10. Przywrócenie oczyszczalni do pracy w warunkach normalnego obciążenia