


przekrój konstrukcyjny C - C
skala 1 : 20



- 1- nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego grubości 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005
2- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 - 4 cm 1 : 4 wg PN-B-11113:1996
3- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubości 23 cm wg PN - EN 206-1:2003 oraz D-04.06.01
4- wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa / C3/4 grubości 20 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki związane z cementem
- Razem projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej wynosi 55 cm
- zgodnie ze obowiązującym standardem ORLEN
- 6 - płyta żelbetowa gr. 25 cm z betonu C30/37 (B37) W8 zbrojona siatką z prętów Ø 10 co 20 cm górą i dołem, faktura miotłowana w kierunku jazdy
7 - 2x folia budowlana gr. min. 0,2 mm odporna na substancje ropopochodne
8 - beton podkładowy C8/10 gr. 15 cm
9 - wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa / C3/4 grubości 20 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki związane z cementem
- Razem projektowana konstrukcja nawierzchni szczelnej pod wiatą przy dydstributorach wynosi 60 cm
- zgodnie ze obowiązującym standardem ORLEN
- C - krawężnik betonowy wibroprasowany obniżający o wymiarach 0,20 x0,23 x1,00m ustawiony na zbrojonej ławie z betonu C12/15 (zbrojenie 6 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 20 grubości 20 cm z oporem szalowanym wymagania wg BN-64/8845:02 (Krawężniki uliczne -warunki techniczne ustawiania i odbioru) PN-EN1340:2004
- zgodnie ze obowiązującym standardem ORLEN

nazwa obiektu budowlanego:			
BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
tytuł rysunku:		skala rys.	nr rysunku
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C		1:20	5
BRANŻA DROGOWA	imię i nazwisko projektanta:	tech. Zbigniew Lorent	podpis projektanta:
	numer uprawnień budowlanych:	UAN-8386/3/88	
	data sporządzenia rysunku :	16.02.2024	podpis projektanta sprawdzającego:
	imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	mgr inż. Zbigniew Janaszczyk	
	numer uprawnień budowlanych:	upr. nr 20/75	
data sprawdzenia rysunku :		16.02.2024	