


przekrój konstrukcyjny D - D  
skala 1 : 20



- 1- nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego grubości 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005
  - 2- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 - 4 cm 1 : 4 wg PN-B-11113:1996
  - 3- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubości 23 cm wg PN - EN 206-1:2003 oraz D-04.06.01
  - 4- wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa / C3/4 grubości 20 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki związane z cementem
- Razem projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej wynosi 55 cm  
- zgodnie ze obowiązującym standardem ORLEN

nazwa obiektu budowlanego:			
BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
tytuł rysunku:		skala rys.	nr rysunku
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D		1:20	6
BRANŻA DROGOWA	imię i nazwisko projektanta:	tech. Zbigniew Lorent	podpis projektanta:
	numer uprawnień budowlanych:	UAN-8386/3/88	
	data sporządzenia rysunku :	16.02.2024	podpis projektanta sprawdzającego:
	imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	mgr inż. Zbigniew Janaszczyk	
	numer uprawnień budowlanych:	upr. nr 20/75	
data sprawdzenia rysunku :		16.02.2024	