

Zakres prac do wykonania w celu kontroli okresowej Pochodni

Kontrola okresowa (co 1 rok) obiektów wysokościowych w Orlen Południe SA Zakład Jedlicze, zgodnie z zakresem podanym w art. 62. Ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane:

I. POCHODNIA GAZOWA HYDRORAFINACJI (H-50 m) W DZIALE REGENERACJA:

- | | |
|---|--------|
| 1. Ocena trwałości powłok konserwujących środka THREAD-EZE na dwupoziomowych odcinkach linowych; górnych i dolnych oraz ich mocowań, ocena skuteczności środka smarnego wg, kart charakterystyki, przegląd fundamentów odciągów i bloków naciągowych - | kpl.1 |
| 2. Kontrola przez oględziny i wizualizację mocowania trzonu pochodni do fundamentu w tym zakotwiczenie śrub do stopy fundamentowej wraz z otworem rewizyjnym - | kpl. 1 |
| 3. Kontrola spoczników galerii szczytowej, włączowych galerii pośrednich, poręczy w tym mocowań spoczników oraz galerii do trzonu głównego na wszystkich górnych mocowaniach - | kpl. 1 |
| 4. Kontrola i ocena stanu technicznego przez oględziny i wizualizację poszczególnych połączeń segmentów trzonu głównego pochodni gazowej hydrorafinacji - | kpl. 1 |
| 5. Kontrola i ocena stanu technicznego mocowań odciągów do trzonu na wszystkich górnych mocowaniach i mocowań odciągów do bloków fundamentowych pochodni - | kpl. 1 |
| 6. Dokonanie drobnych prac konserwacyjnych w rejonie działań w górnej partii pochodni za pomocą środka smarnego. - | kpl.1 |
| 7. Wykonanie badań z pracami pomiarowymi sprawności i skuteczności instalacji odgromowej trzonu pochodni gazowej - | kpl. 1 |
| 8. Przygotowanie dokumentacji (wraz ze zdjęciami) w formie jednolitego zestawienia, wykonanie wpisów do książki obiektu budowlanego - | kpl. 1 |
| 9. Sporządzenie końcowego protokołu dopuszczającego komin do eksploatacji wg obowiązującej normy - | kpl. 1 |

II. Wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli przeprowadzonej w roku 2022:

1. Wykonanie konserwacji śrub i kołnierzy w rejonie górnej partii pochodni za pomocą środka smarnego
2. Wykonanie konserwacji środkiem smarnym **THREAD-EZE** punktów zakotwień lin w stopach fundamentowych oraz trzpieni i śrub w zaczepach górnych przy trzonie pochodni.
3. Odnowienie warstwy izolacji bitumicznej na fundamentach odciągów ponad poziomem terenu

Termin realizacji do 29.04.2023 r.

ORLEN Południe
 Bogusław Basamania
 Specjalista II
 Urządzenie Ruchu i Zarządzanie
 Majątkiem Produkcyjnym