

Wytyczne BHP i PPOŻ.

**obowiązujące
na zadaniach inwestycyjnych
realizowanych przez Spółkę
ORLEN Projekt S.A.**

Dotyczy: wytycznych BHP i PPOŻ. zgodnych z wymaganiami prawa polskiego i zarządzeń wewnętrznych Kompleksowego Systemu Prewencji dla firm wykonawczych i podwykonawczych prowadzących prace inwestycyjne na terenie ORLEN S.A.

Wytyczne będą każdorazowo dostosowywane do zmieniających się regulacji prawnych zarówno ogólnych jak również obowiązujących na terenie ORLEN S.A., a wchodzących w skład Kompleksowego Systemu Prewencji.

Każdy Wykonawca prac jest zobowiązany współdziałać z przedstawicielami Spółki ORLEN Projekt S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy:

1. Każdy Wykonawca prac ma obowiązek prowadzić prace na terenie zadania inwestycyjnego zgodnie z Kodeksem Pracy, Kompleksowym Systemem Prewencji, Planem BIOZ, Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót, Instrukcją Bezpiecznej Realizacji Prac (dot. prac szczególnie niebezpiecznych w przypadku uzyskania zezwolenia długoterminowego na prace), Zezwoleniami Jednorazowymi lub Zezwoleniem Długoterminowym (powyższe w zależności od charakteru i miejsca prowadzonych prac).
2. Wykonawcy prac na terenie realizowanego zadania inwestycyjnego zgodnie z Art. 208 Kodeksu Pracy mają obowiązek wyznaczenia spośród siebie Koordynatora BHP.
3. Każdy Wykonawca prac na czas realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązany jest zapewnić nadzór służby bhp i ppoż. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 pracowników, zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych lub przy pozostałych pracach min. 1 osoba.
4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku jak również aktualne szkolenia okresowe BHP, wymagane dla poszczególnych stanowisk pracy oraz/lub szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy. Kopie tych dokumentów muszą znajdować się u przedstawiciela Wykonawcy (osoby nadzorującej prace), a lista pracowników potwierdzająca, że mają aktualne badania i szkolenia – u Kierownika Budowy. Każdorazowo przy zatrudnieniu nowych pracowników, Kierownik Robót Wykonawcy przekazuje Kierownikowi Budowy uzupełnioną listę ze swoim potwierdzeniem.
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy jak również wykonujące prace, wchodzące w zakres realizowanego projektu, zobowiązane są do współdziałania

- z Kierownikiem Budowy, Kierownikiem Projektu oraz Koordynatorem ds. BHP w zakresie podnoszenia kultury BHP oraz minimalizowania zagrożeń powstających w trakcie realizacji całego projektu.
6. Każdy Wykonawca prac przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć do nadzoru BHP ORLEN Projekt S.A. uzupełnioną Deklarację zakresu BHP, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
 7. Każdy Wykonawca prac przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć do nadzoru BHP ORLEN Projekt S.A. Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), zgodnie z etapami prac zawartymi w harmonogramie. Instrukcja IBWR powinna zawierać opis sposobu wykonywania prac dla każdego etapu robót oraz elementy ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi pracami dla zadania inwestycyjnego (w formie opisowej – karta analizy ryzyka zawodowego) jak również działania jakie Wykonawca podejmie przed rozpoczęciem prac oraz w ich trakcie, w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych i wypadków.
 8. Każdy Wykonawca prac przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest zapoznać z Planem BIOZ zatwierdzonym przez Kierownika Budowy jak również Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót wszystkich pracowników, biorących udział w zadaniu inwestycyjnym.
 9. Nadzór BHP ORLEN Projekt S.A. przed rozpoczęciem prac na zadaniu inwestycyjnym przeprowadza szkolenie wprowadzające dla wszystkich pracowników Wykonawcy, biorących udział w zadaniu w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac. Dodatkowo, w przypadku prowadzenia prac na czynnych Instalacjach produkcyjnych przedstawiciel Instalacji, na której wykonywane będą prace Inwestycyjne, przeprowadza szkolenie dla pracowników Wykonawcy w zakresie zagrożeń miejscowych. Przeprowadzone szkolenia wprowadzające należy potwierdzić na liście obecności ze szkolenia, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych wytycznych.
 10. Wykonawca, zobowiązany jest na bieżąco zgłaszać Kierownikowi Budowy oraz nadzorowi BHP ORLEN Projekt S.A. każdą firmę Podwykonawczą, przed przystąpieniem tej firmy do prac na zadaniu inwestycyjnym.
 11. Zabronione jest wprowadzanie i przebywanie na terenie zadania inwestycyjnego osób postronnych/ pracowników, którzy nie odbyli szkolenia wprowadzającego.
 12. Każdy Wykonawca prac zapewnia stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi pracami przez osoby posiadające kwalifikacje, wymagane przepisami prawa pracy, zarządzeniami Kompleksowego Systemu Prewencji oraz posiadające wiedzę i

umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi pracami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba taka musi posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia.

13. Każdy Wykonawca prac zapewnia podczas prowadzenia prac stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
14. Każdy Wykonawca prac zapewnia zgodnie z wymaganiami przepisów oraz zarządzeń Kompleksowego Systemu Prewencji przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami (Załącznik nr 2 i 3).
15. Nadzór BHP ORLEN Projekt S.A. przed dopuszczeniem Wykonawcy do realizacji swojego zakresu prac na zadaniu inwestycyjnym, przeprowadzi kontrolę w obszarze BHP u Wykonawcy, mającą na celu zweryfikowanie stopnia przygotowania Wykonawcy do realizacji prac na konkretnym zadaniu. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie listy kontrolnej.
16. Każdy Wykonawca prac zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie zadania inwestycyjnego i okazania ich na żądanie nadzoru BHP ORLEN Projekt S.A..
17. Do realizacji prac na terenie zadania inwestycyjnego Każdy Wykonawca prac zapewnia maszyny, urządzenia i sprzęt, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie osobom kontrolującym warunki pracy dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z prowadzonymi pracami na terenie budowy.
18. Brygada zajmująca się transportem ładunków na wysokości:
 - musi składać się, z co najmniej: dwóch hakowych – do podwieszania i zwalniania ładunku z haka oraz asekuracji ładunku np. za pomocą lin kierunkowych, jednego sygnalisty – do stałego obserwowania miejsca prac transportowych i przylegającego terenu oraz podawaniu na bieżąco sygnałów operatorowi żurawia.Sygnalista, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, nie powinien brać udziału w bezpośrednim manipulowaniu ładunkiem.
19. Hakowy podczas wykonywania swoich obowiązków, odpowiada przede wszystkim za:

- dobór właściwych lin, łańcuchów, zawiesi oraz przygotowanie wyposażenia pomocniczego do transportu, takiego jak: uchwyty, podkłady,
- sprawdzenie, czy zawiesia posiadają atesty i czy są w wymaganym stanie technicznym,
- planowanie sposobu podwieszenia ładunku oraz trasę jego przemieszczania,
- upewnienie się, czy obciążenie transportowanego ładunku nie przekracza dopuszczalnego obciążenia roboczego dla zastosowanych zawiesi,
- upewnienie się, czy nie został przekroczony dopuszczalny kąt rozwarcia zawiesia wielocięgnowego,
- sprawdzenie, czy zawiesia zostały prawidłowo nałożone na transportowany ładunek, z uwzględnieniem położenia jego środka ciężkości,
- upewnienie się, czy ładunek został pewnie zawieszony, meldowanie sygnaliście gotowość do wykonania manewrów transportowych.

20. Hakowy to osoba posiadająca uprawnienia do obsługi i konserwacji haka urządzenia dźwignicowego oraz wykonująca czynności w ramach obowiązujących przepisów dotyczących sygnalisty i hakowego. Hakowy musi posiadać jeden lub więcej elementów rozpoznawczych, takich jak: kurtka, kamizelka ostrzegawcza, opaska w kolorach przewidzianych dla sygnalisty.

21. Każdy Wykonawca prac niezwłocznie zgłasza Inwestorowi, Koordynatorowi ds. BHP, do nadzoru BHP na zadaniu inwestycyjnym (ORLEN Projekt S.A.) oraz przedstawicielom Spółki ORLEN Ochrona wszelkie incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na zadaniu inwestycyjnym lub w związku z jego realizacją.

22. Każdy Wykonawca prac zapewnia we własnym zakresie pomieszczenia socjalno-magazynowe oraz urządzenia higieniczno-sanitarne, a także środki czystości dla pracowników, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dba o należyty stan tych pomieszczeń i urządzeń.

23. Wszystkie pomieszczenia socjalno-magazynowe zorganizowane dla potrzeb budowy (zaplecza firm, kontenery) muszą być uziemione (dotyczy kontenerów z podłączeniem do zasilania elektrycznego) i oznakowane przez właściciela danego kontenera zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kompleksowym Systemie Prewencji ORLEN S.A.

24. Zaplecza muszą być wyposażone w:

- a. główny wyłącznik prądu (oznakowany zgodnie z PN),
- b. podręczny sprzęt gaśniczy oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru,

- c. zestaw do udzielania pierwszej pomocy (apteczka z danymi osoby odpowiedzialnej za stan apteczki) wraz z instrukcją o udzielaniu pierwszej pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazem telefonów alarmowych i wykazem środków medycznych znajdujących się w apteczce.

Każdy Wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych wszystkich pomieszczeń/kontenerów socjalno-magazynowych (pomiarów skuteczności zerowania) nie rzadziej niż raz do roku. Kontenery muszą być ustawione zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

25. Każdy Wykonawca prac zobowiązany jest do oznakowania sprzętów i pojazdów znajdujących się na terenie zadania inwestycyjnego nazwą Wykonawcy, numerem kontaktowym do osoby odpowiedzialnej za sprzęt lub pojazd.
26. Każdy Wykonawca prac zapewnia ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia, jak również środków ochrony zbiorowej stosowanych na terenie zadania inwestycyjnego.
27. Każdy Wykonawca prac zobowiązany do właściwego segregowania i składowania wytworzonych przez siebie odpadów w odpowiednich pojemnikach i miejscach do tego celu wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych oraz we własnym zakresie usuwać na bieżąco wytworzonych odpadów z terenu zadania inwestycyjnego.
28. Każdy Wykonawca prac zobowiązany jest do wyznaczenia i oznakowania w sposób trwały i widoczny terenu przeznaczonego na tymczasowe składowanie materiałów, tzw. miejsc odkładczych.

Wyznaczenie miejsc należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy w zgodzie z Planem BIOZ i Planem Zagospodarowania Budowy.

29. Każdy Wykonawca prac jest zobowiązany egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
30. Każdy Wykonawca prac jest zobowiązany terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli warunków BHP i PPOŻ.
31. Każdy Wykonawca prac zapewnia pracownikom odzież roboczą i ochronną oznakowaną nazwą firmy. Wszyscy Pracownicy zobowiązani są posiadać i stosować odzież, obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej chroniące przed występującymi zagrożeniami zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego, z zaleceniami zezwoleń jednorazowych oraz zgodne ze standardami obowiązującymi w ORLEN S.A.

32. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do obligatoryjnego wyposażenia pracowników wykonujących prace poza pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi w:

- odzież ochronną antyelektrostatyczną, a w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub w strefach zagrożonych pojawieniem się atmosfer wybuchowych, w odzież ochronną trudnopalną,
- obuwiu ochronnym klasy S3 SRC z podeszwą antyelektrostatyczną, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem, hełmy ochronne z paskiem podbródkowym min. 3-punktowym i okulary ochronne, rękawice ochronne,
- hełm ochronny według kolorystyki uzależnionej od zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika, która pozwoli rozpoznać jego funkcję z dalszej odległości,
- w sprzęt uciezkowy dobrany do występujących zagrożeń masowych, w związku z możliwością ogłoszenia alarmu chemicznego. Sprzęt uciezkowy może być dostępny w ustalonym przez Wykonawcę miejscu do niezwłocznego użycia w sytuacji ogłaszania alarmu chemicznego np. na wieszakach/stojakach.

33. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie prowadzonego zadania inwestycyjnego muszą być wyposażeni w sprzęt ewakuacyjny ochrony osobistej w postaci masek przeciwgazowych zgodnie z wymaganiami Kompleksowego Systemu Prewencji.

34. Od dnia 01.01.2025r. każdy Wykonawca obligatoryjnie wyposaży wszystkich pracowników prowadzących pracę na czynnych (pracujących) instalacjach produkcyjnych i terminalach paliw w detektory indywidualne, które powinny zapewnić ochronę przed występującymi zagrożeniami chemicznymi, pracownicy muszą posiadać przypięte i włączone detektory osobiste wielogazowe, które należy stosować w zależności od danej lokalizacji:

- dla Zakładów Produkcyjnych ORLEN S.A. (Płock/Gdańsk/Włocławek): detektor osobisty wielogazowy z sensorami minimum: DGW (dolna granica wybuchowości), gaz toksyczny H₂S. Zalecany: DGW, H₂S, O₂;
- dla Terminali Paliw poza Płockiem detektor osobisty z sensorami minimum DGW (dolna granica wybuchowości).

W przypadku prac prowadzonych podczas remontu instalacji, z której zostały usunięte substancje niebezpieczne obligatoryjny obowiązek stosowania detektorów może zostać zniesiony.

Dodatkowo w przypadku nowobudowanych instalacji produkcyjnych do czasu wprowadzenia do Instalacji substancji niebezpiecznych, obowiązek stosowania detekcji osobistej nie ma zastosowania.

W razie potrzeby Wykonawca może skorzystać z wypożyczalni detektorów znajdującej się na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, prowadzonej przez Spółkę z Grupy Kapitałowej.

Niezależnie od rodzaju wykonywanych prac na czynnych oraz remontowanych instalacjach i terminalach paliw we wszystkich pracach w przestrzeniach zamkniętych pracowników należy wyposażyć obligatoryjnie w detektory indywidualne z dodatkowym pomiarem stężenia tlenu w powietrzu. Detektory pracownicy muszą posiadać przypięte i włączone.

35. Każdy Wykonawca prac zobowiązany jest do właściwego stosowania/organizowania wygrodzeń stref, w których wykonywane będą prace szczególnie niebezpieczne m.in. prace na wysokości, prace w wykopach, prace z ogniem otwartym, m.in. stosowania: tablic ostrzegawczych, zabezpieczenie kratek ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, organizowanie zabezpieczeń uniemożliwiających przedostawanie się iskier z miejsca wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (prac z ogniem w tym cięcie i szlifowanie) na sąsiednie stanowiska pracy lub ciągi komunikacyjne, organizowania wygrodzeń stałych uniemożliwiających lub utrudniających przedostanie się pracowników w strefę niebezpieczną, stanowiącą potencjalne źródło zagrożenia.
36. Każdy Wykonawca prac musi we własnym zakresie wyposażać swoich pracowników w podręczny sprzęt ppoż. (gaśnice proszkowe min. 6 kg, koce gaśnicze) oraz dbać o przeglądy tego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
37. Prace z wykorzystaniem drabin linowych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Standardu Technicznego S4 T2 „Stosowanie drabin linowych”.
38. Rozdzielnice Budowlane muszą posiadać:
- aktualny przegląd techniczny, potwierdzony protokołem odbiorowym,
 - zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - umieszczoną informację (zgodnie z załącznikiem nr 5 do wytycznych),
 - zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe,
 - oznakowane wyłączniki główne.

Po podłączeniu rozdzielnic do zasilania należy wykonać wymagane pomiary elektryczne, potwierdzone protokołem (pomiary ważny 6 miesięcy od daty pomiaru).

Pomiary te należy powtarzać każdorazowo po podłączeniu RB do innego zestawu gniazd (przeniesieniu RB).

Kable zasilające powinny być odpowiednio zabezpieczone (mostki przejazdowe, najazdy, peszle) przed uszkodzeniami mechanicznymi (m.in. na drogach i ciągach komunikacyjnych).

Każdy Wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzania codziennych przeglądów rozdzielnic pod kątem poprawnego funkcjonowania wyłączników różnicowo-prądowych oraz odnotowywać ten fakt w książce przeglądów.

39. Rusztowania należy montować zgodnie z Dokumentacją Techniczną – Ruchową oraz dla rusztowań nietypowych na podstawie opracowanego projektu rusztowania, wykonanego przez projektanta z uprawnieniami do projektowania. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania jest możliwe po jego odbiorze przez osoby, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj. Kierownika Budowy lub osobę przez niego upoważnioną posiadającą wymagane uprawnienia. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Protokole odbioru technicznego rusztowania lub Dzienniku budowy oraz w Dzienniku rusztowań.

Należy prowadzić przeglądy rusztowań wg. terminów określonych odpowiednio w odrębnych przepisach:

- przeglądy przed pierwszym użytkowaniem rusztowania;
- przeglądy dekadowe powinny być wykonywane nie rzadziej, niż co 10 dni;
- przeglądy doraźne.

Powyższe przeglądy muszą być potwierdzone stosownym wpisem w Protokole odbiorowym określonego rusztowania (Wyciąg z Protokołu należy wywiesić w widocznym miejscu na rusztowaniu).

Zabrania się pracy na niesprawnych, niekompletnych rusztowaniach, nie posiadających protokołu odbiorowego. Rusztowania niedopuszczone do pracy należy oznakować czerwoną kartką.

40. Wykonywanie prac z wykorzystaniem elektronarzędzi:

Instalacje elektryczne, rozdzielnie budowlane, przedłużacze elektryczne mogą prowadzić, utrzymywać, konserwować, testować i naprawiać wyłącznie osoby do tego uprawnione. Urządzenia powyższe muszą odpowiadać polskim normom.

Używane elektronarzędzia muszą być sprawne, a sprawność ich musi być potwierdzona przez wykonawcę w protokole z pomiarów (protokół z pomiarów izolacji i oględzin zewnętrznych), wykonanych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Elektronarzędzie musi być identyfikowalne tj. na protokole należy umieścić numer seryjny lub inwentarzowy naniesiony trwale na urządzeniu.

Elektronarzędzia należy znakować zgodnie z poniższymi wytycznymi. Każdy Wykonawca ma obowiązek prowadzić rejestr przeglądu elektronarzędzi, według opracowanej karty przeglądów stanowiącej załącznik nr 8.

Zobowiązuje się wszystkie firmy biorące udział w zadaniu inwestycyjnym do:

- wykonania przeglądu wszystkich elektronarzędzi (co kwartał),
- dokonania wpisu do karty przeglądu elektronarzędzi,
- oznakowania elektronarzędzi kolorem odpowiadającym danemu kwartałowi,
- bieżącego sprawdzania stanu technicznego elektronarzędzi przed rozpoczęciem pracy.

Pracownicy nadzoru BHP ORLEN Projekt S.A. zalecają oklejanie końcówek kabla elektrycznego urządzeń elektrycznych taśmą izolującą w kolorze odpowiadającym danemu kwartałowi.

Ustalono następującą kolorystykę:

- Biały – (I kwartał – Styczeń/Luty/Marzec)
- Zielony – (II kwartał – Kwiecień/Maj/Czerwiec)
- Czerwony – (III kwartał – Lipiec/Sierpień/Wrzesień)
- Niebieski – (IV kwartał – Październik/Listopad/Grudzień)

Poniżej przedstawiono przykład graficzny prawidłowego oznakowania urządzeń:

I – Kwartał



II - Kwartał



III – Kwartal



IV - Kwartal



Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Deklaracja zakresu BHP
- 2) Załącznik nr 2 – Lista ze szkolenia
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie
- 4) Załącznik nr 4 – Wykaz środków i substancji chemicznych
- 5) Załącznik nr 5 – Wzór opisu Rozdzielnicz budowlanej
- 6) Załącznik nr 6 – Dziennik rusztowań
- 7) Załącznik nr 7 – Protokół odbioru technicznego rusztowania
- 8) Załącznik nr 8 – Rejestr przeglądu elektronarzędzi
- 9) Załącznik nr 9 – Struktura Planu BIOZ

Przykładowe powiązane dokumenty:

- Standard Techniczny ST S7 T8 „Magazynowanie/przechowywanie butli z gazami technicznymi”
- Standard Techniczny ST S7 T7 „Stosowanie urządzeń elektrycznych: rozdzielnie budowlane, przedłużacze elektryczne, zespoły prądotwórcze”
- Standard Techniczny ST M1 T6 „Stosowanie ochron oczu i twarzy”
- Instrukcja tankowania
- Standard Techniczny ST S4 T2 „Stosowanie drabin linowych”
- Standard Techniczny ST M2 T3 „Warunki bezpieczeństwa dla zapleczy na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę Grupy ORLEN” wraz z Załącznikiem nr 1



Wytyczne BHP i PPOŻ. dla zadań inwestycyjnych



Więcej na temat wymagań bezpieczeństwa obowiązujących na terenie ORLEN S. A. znajdziesz pod adresem:

<https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa>

UWAGA! Niniejsze Wytyczne będą aktualizowane w przypadku zmian procedur i standardów bezpieczeństwa, obowiązujących w ORLEN S.A. oraz ORLEN Projekt S.A.