

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Nazwa zamówienia:**

**Dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych**

## Spis treści

1.	<i>Zamawiający i Inwestor:</i> .....	3
2.	<i>Przedmiot zamówienia:</i> .....	3
3.	<i>Lokalizacja inwestycji:</i> .....	3
4.	<i>Opis szczegółowy zakresu prac:</i> .....	3
5.	<i>Termin realizacji:</i> .....	3

## 1. Zamawiający i Inwestor:

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

Inwestorem jest Energa–Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

## 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych w miejscowościach: Biskupice, Pruchnowo – gmina Radziejów, Pilichowo, Włodzimierka – gmina Osięciny, Kujawka, Bądkówek, Toporzyszczewo Stare – gmina Bądkowo.

## 3. Lokalizacja inwestycji:

Gminy: Radziejów, Osięciny, Bądkowo

Wg zakresu w plikach: mapa (dwg), zestawienie (pdf)

## 4. Opis szczegółowy zakresu prac:

- Szacunkowa liczba kamieni granicznych wymagających ustalenia: 29 punktów

### Dokładna lokalizacja zgodna z załącznikami w formacie dxf/dwg

W załączeniu plik dwg/dxf z granicami do wznowienia/ustalenia oznaczone kolorem fioletowym.

Charakterystyka zakresu prac:

Ustalenie granic w zakresie, którym nie są spełniane standardy techniczne pomiarów geodezyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 t.j. z dnia 9 sierpnia 2022 r., roz. 6 § 31), zgodnie z załącznikiem graficznym. Geodeta powinien zweryfikować ilość punktów granicznych wymagających doprowadzenia do zgodności ze standardami technicznymi, tak by możliwe było zaprojektowanie obiektu liniowego w odległości 3 m od nich, następnie określić położenie punktów granicznych z dokładnością dla szczegółów terenowych I grupy.

Wymagania realizacyjne:

**W ramach postępowania Geodeta zobowiązany jest do wznowienia/ustalenia wskazanych na załączniku granic tak, aby spełniały standardy techniczne pomiarów geodezyjnych.**

**Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru, do protokołu wykonawca prac załącza:**

1. Protokół z ustalenia ilości punktów do wznowienia/ustalenia
2. Protokół wznowienia/ustalenia znaków granicznych,
3. Mapą zasadniczą w formacie dwg/dfx z ustalonymi granicami
4. Plik dwg/dfx z ustalonymi granicami

## 5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji: **30 dni od podpisania umowy**