

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

Stadium: Wykonać główny wyłącznik prądu w budynku magazynowo-warsztatowym MPK 2W8002, wraz z i na podstawie projektu budowlanego/wykonawczego uzgodnionego z zakładową strażą pożarną oraz działem BHP.

Obiekty: Budynek magazynowo-warsztatowy wydziału MRM Orlen Serwis S.A. na terenie Orlen SA w Włocławku.

Branża: sanitarna

Inwestor: ORLEN Serwis S.A.
Adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Autor opracowania: Paweł Podlaski

Data opracowania : 11.02.2025 r.

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983
NIP: 774-32-21-601
Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 14.483.440,00 zł
e-mail: orlenserwis@orlen.pl
www.orlenserwis.pl

Siedziba Spółki
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 256 67 76, fax: +48 24 367 91 33
Oddział we Włocławku
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
tel.: +48 24 256 90 09

1. Zakres rzeczowy zadania:

Wykonać główny wyłącznik prądu w budynku magazynowo-warsztatowym MPK 2W8002, wraz z i na podstawie wykonanego projektu budowlanego/wykonawczego uzgodnionego min. z zakładową strażą pożarną oraz działem BHP.

Uwaga: Rozdzielnia obiektowa należy do ORLEN SERWIS SA natomiast z niej zasilane są inne obiekty-należące do ANWIL SA. Należy zaprojektować PWP dla przedmiotowej hali wraz z wyniesieniem liczników zasilających inne budynki należące do Anwil SA, w celu realizacji braku odcięcia zasilenia energetycznego do nich w razie pożaru.

Wszelkie niezbędne obmiary potrzebne do wykonania przedmiotowego zadania przeprowadzą oferenci podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie.

Robocizna			
Lp	Wykonywana praca	Jedn	Ilość
1	Wypięcie i wycofanie kabli zasilających	kpl	4
2	Montaż rozdzielnic PWP	kpl	1
3	Przedłużenie i podłączenie kabli zasilających	kpl	4
4	Montaż przycisków wyłączających PWP	szt	1
5	Montaż lampek kontrolnych PWP	szt	2
6	Montaż rur ochronnych E90	m	100
7	Montaż kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych E90	m	120
8	Pomiary ochronne	kpl	1
9	Montaż puszek E90	szt	2
10	Uszczelnienie przejść kablowych	kpl	1
11	Próby funkcjonalne	kpl	1
12	Wypięcie i wycofanie kabli odbiorców zewnętrznych	kpl	4
13	Przeniesienie liczników energii elektrycznej w nowe rozdzielnice	kpl	4
14	Przedłużenie i podłączenie kabli odbiorców zewnętrznych	kpl	4
15	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
Materiały			
Lp	Materiał	Jedn	Ilość
1	Rozdzielnica PWP	kpl	1
2	Dodatkowa rozdzielnica dla odbiorców zewnętrznych	kpl	1
3	Lampki kontrolne PWP	szt	2
4	Przyciski wyłączające PWP	szt	1

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983
NIP: 774-32-21-601
Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 14.483.440,00 zł
e-mail: orlenserwis@orlen.pl
www.orlenserwis.pl

Siedziba Spółki
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 256 67 76, fax: +48 24 367 91 33
Oddział we Wrocławiu
ul. Toruńska 222, 87-805 Wrocławek
tel.: +48 24 256 90 09

5	Rury ochronne E90	m	100
6	Kabel Bitflame 5x1,5 mm2	m	70
7	Kabel Bitflame 2x1,5 mm2	m	50
8	Materiały drobne montazowe	kpl	1
9	Kable na przedłużenie i przepinkę odbiorców zewnętrznych	kpl	1
10	Kable na przedłużenie istniejących kabli	m	40
11	Puszka E90	szt	2
12	Masa uszczelniająca ognioochronna	kg	10

Roboty projektowe i budowlane			
Lp	Usługi	jed	ilość
1	Projekt	kpl	1
2	Odbudowanie kostki brukowej przed rozdzielnią	kpl	1
3	Montaż drzwi p-poz w pom. rozdzielni	szt	1

2. Ogólne postanowienia

2.1 Wszelkie przedmiary należy dokonać na podstawie obowiązkowej wizji lokalnej

2.2 Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą być odebrane przez Inwestora

2.3 Każdy z materiałów wbudowanych musi być zaakceptowany przez Inwestora

Termin realizacji:

Zadanie realizowane będzie w terminie **do 30.08.2025r.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu remontu. Termin wykonania zadania 120 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.

3. Oferta powinna zawierać:

3.1 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z zakresem prac i warunkami realizacji zadania bezpośrednio na obiekcie.

3.2 Proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia wszystkich robót budowlanych.

3.3 Listę ewentualnych podwykonawców.

3.4 Koszt wykonania wszystkich prac towarzyszących niezbędnym, kosztów związanych z pracami przygotowawczymi, robotami właściwymi, wywozem i utylizacją odpadów oraz koszty związane z uporządkowaniem terenu po zakończonych robotach. W zakresie ofert należy uwzględnić również wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania.

3.5 Harmonogram prac.

3.6 Zapewnienie niezmienności cen przedstawionych w ofercie do czasu realizacji zadania

3.7 Oferta musi zawierać okres udzielonej gwarancji minimum 24 m-ce od daty podpisania ostatecznego bezusterkowego protokołu odbioru prac

3.8 Termin ważności oferty – min. 30 dni

3.9 Referencje przy wykonywaniu podobnych prac remontowych

4. Warunki wykonania i wymagania

4.1 Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do zapoznania się z miejscem i zakresem wykonywania prac oraz warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie aby zadanie zostało zrealizowane kompleksowo w ramach oferowanej ceny.

5.2 Wszelkie narzędzia, sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Materiały muszą posiadać świadectwa pochodzenia wydane przez producenta, odpowiednie

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983
NIP: 774-32-21-601
Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 14.483.440,00 zł
e-mail: orlenserwis@orlen.pl
www.orlenserwis.pl

Siedziba Spółki
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 256 67 76, fax: +48 24 367 91 33
Oddział we Wrocławiu
ul. Toruńska 222, 87-805 Wrocław
tel.: +48 24 256 90 09

certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- 5.3 Podane ilości mają charakter szacunkowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego obmiaru.
- 5.4 Wykonawca wykona całość prac związanych z wykonaniem zadania zgodnie z uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.
- 5.5 Wykonawca na bieżąco, będzie utrzymywał ład i porządek na miejscu realizacji prac, przed końcowym odbiorem docelowo uporządkuje teren. Odpady oraz narzędzia należy porządkować po każdym dniu pracy oraz zawsze, gdy stanowią zagrożenie. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można przechowywać je jedynie w wyznaczonych miejscach.
- 5.6 Wykonawca na własny koszt dokona przetworzenia wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania i wywiezie je na odpowiednie składowisko.
- 5.7 Wykonawca po wykonaniu usługi staje się Wytwórcą Odpadów i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wstępne magazynowanie, transport oraz przekazanie uprawnionemu odbiorcy.
- 5.8 Warunkiem odbioru usługi jest otrzymanie Karty Przekazania Odpadów dokumentujących przekazanie wytworzonych odpadów końcowemu, uprawnionemu odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami.
- 5.9 Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników.
- 5.10 Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 5.11 Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą i nadzorującą wykonywanie prac podczas realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP i P.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru podczas realizacji wykonywanych prac przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w wymaganej specjalności.
- 5.12 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego
- 5.13 Wykonawca zapewni właściwe szkolenie BHP i p.poż. obowiązujące na terenie ORLEN dla swoich pracowników, odzież ochronną oznakowaną oraz sprzęt ochrony osobistej jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania. Koszty szkolenia i przepustek pokrywa Wykonawca
- 5.14 Wykonanie zadania wymagało będzie ścisłego przestrzegania przepisów BHP i p.poż., które obowiązują na terenie Anwil S.A.
- 5.15 Wykonawca ma obowiązek przygotowania i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz certyfikatów, deklaracji, atestów dla zastosowanych materiałów w 2 egzemplarzach wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane na płyty CD.
- 5.16 Okres gwarancji na wykonane prace: min. 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
- 5.17 Zlecniodawca zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac.

Obowiązkiem każdej z firm jest zapoznanie się ze stanem faktycznym w miejscu planowanych robót.

**Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Paweł Podlaski
kom: 697 981 667**

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531983
NIP: 774-32-21-601
Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 14.483.440,00 zł
e-mail: orlenserwis@orlen.pl
www.orlenserwis.pl

Siedziba Spółki
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 256 67 76, fax: +48 24 367 91 33
Oddział we Wrocławiu
ul. Toruńska 222, 87-805 Wrocław
tel.: +48 24 256 90 09