


## **Szczegółowe warunki realizacji prac remontowych podczas remontu planowego instalacji CLAUS II w 2026 r.**

### **Wymagania szczegółowe – branża mechaniczna:**

1. Wykonawca podczas prowadzenia robót na obiekcie musi zabezpieczyć pracowników z uprawnieniami dla monterów zgodnie z normą EN-1591-4.
2. Wykonawca podczas remontu musi zapewnić koordynatora ds. bhp oraz rusztowań.
3. Potwierdzenie wykonania „Wymagań szczegółowych dla firm dotyczących prac spawalniczych w Orlen S.A.
4. Personel firm oferujących swe usługi remontowe musi posiadać aktualne uprawnienia energetyczne (odpowiednie do zajmowanych stanowisk).
5. Przy aparatach z wkładami wymiennymi wykonawca zabezpieczy dźwig, ekstraktor do demontażu i montażu wkładu i komór, ciągnik z platformą do transportu wkładów i komór poza instalację, na plac wykonawcy czyszczenia oraz transport powrotny, agregat Woma, pompę ręczną lub elektryczną do prób ciśnieniowych.
6. Uszczelki metalowe / złom stalowy wykonawca przekaze do MG33 na podstawie kwitu ZW wystawionego przez Blok PR5/1.
7. Uszczelki nie metalowe / osady z aparatów zagospodarowuje wykonawca, kartę odpadów przekaze na Blok PR5/1.
8. Elementy metalowe rurociągów/złom stalowy i aparatów/złom stalowy wykonawca przekaze do MG33 na podstawie kwitu ZW wystawionego przez Blok PR5/1.

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Gospodarki Gazami  
  
Lukasz Rybicki

Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Gospodarki Gazami  
  
Radosław Żółtowski