

## Postój Modernizacyjny Instalacji DRW IV w 2026r.

### Wymagania szczegółowe dla Wykonawców usług remontowych w branży mechanicznej wraz z branżami towarzyszącymi

1. Wymagane jest oświadczenie oferenta dla wszystkich branż o zapewnieniu wymaganej obsady pracowników do wykonywania prac remontowych w systemie dwuzmianowym (2x12h).
2. Wymagane jest oświadczenie oferenta o zabezpieczeniu sprzętu ciężkiego (dźwigi, itp.) do realizacji prac. Dla remontu wymienników wymagane jest potwierdzenie zabezpieczenia przez oferenta ekstraktora do demontażu i montażu wkładów
3. Wymagane jest oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z zakresem prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie (wizja lokalna).
4. Czyszczenie wkładów rurowych oraz elementów aparatów i rurociągów będzie wykonywane na specjalnie do tego celu wydzielonym placu wskazanym przez ORLEN S.A. Za uzgodnienie terminów czyszczenia i za koszty korzystania ze stanowiska odpowiedzialny jest Wykonawca prac. Za załadunek/rozładunek na stanowisku czyszczenia zdemontowanych wkładów rurowych oraz elementów aparatów i rurociągów odpowiedzialny będzie Wykonawca czyszczenia, za transport i załadunek/rozładunek na instalacji produkcyjnej odpowiedzialny będzie wykonawca branży montażowej (mechanicznej).
5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników podczas pracy wewnątrz zbiorników w sprzęt niezbędny do prowadzenia tego typu prac (m.in. w sprzęt ochrony dróg oddechowych, np. aparaty świeżego powietrza).
6. Rusztowania wykonywane przez firmę specjalistyczną wykorzystywane mogą być przez pracowników firm pozostałych branż uczestniczących w remoncie instalacji. Korzystanie z zabudowanych rusztowań możliwe jest wyłącznie przez pracowników firm, które wyszczególnione zostały w metryce odbioru technicznego rusztowania zamontowanej na rusztowaniu.
7. Każde remontowane połączenie musi być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację firmy i monterów wykonujących montaż.
8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas remontu i zobowiązany jest do przekazania ich do zagospodarowania/utylizacji uprawnionym podmiotom zgodnie z wymogami z zakresu gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o odpadach, za wyjątkiem złomu metali, który należy przekazać do MG-33 Zamawiającego (dla złomu metali wytwórcą odpadu jest ORLEN S.A.). Wykonawca przekaze Zamawiającemu, jako potwierdzenie prawidłowego postępowania z odpadami kopie „kart przekazania” wszystkich wywiezionych z terenu instalacji odpadów. Załadunek, transport i rozładunek odpadów poremontowych zabezpiecza Wykonawca.
9. Czyszczenie spoin w ramach przygotowania do rewizji wewnętrznej UDT należy wykonać na szerokości ok. 100 mm (wymiar obejmuje spoinę i strefę przyspoinową symetrycznie od spoiny).
10. Wykonawca prac w branży M musi posiadać możliwość regeneracji kołnierzy np.: redukcja wżerów i przystąpi (jeżeli zajdzie taka potrzeba) do wykonywania tych prac najpóźniej w ciągu 24h.

Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Destylacji

  
**Piotr Majewski**  
16.09.2024

Kierownik  
Dział Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Destylacji  
  
**Piotr Grabowski**