

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2	lin.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR AL-01 d.1 0604-06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR AL-01 d.1 0601-06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Numerowanie elementów linii dozorowych	szt.		
		194	szt.	194.000	
				RAZEM	194.000
2		Część 2 demontaż istniejącego systemu wykrywania pożaru w tunelach kablowych			
23	KNR 5-06 d.2 1601-03	Demontaż centrali sygnalizacji pożaru CSP-35 wraz z przystawką PCSP-35	szt.		
		Krotność = 0.6			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-06 d.2 1612-01	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - demontaż czujek	szt.		
		Krotność = 0.4			
		144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
25	KNR 5-06 d.2 1606-04	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na betonie - demontaż gniazd	szt.		
		Krotność = 0.4			
		144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000