

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Montaż instalacji deszczowej w postaci rynien i rur spustowych w wiacie magazynowej zlokalizowanej przy ul. Studencka 24 w Katowicach – Obszar Kotłowni Lokalnych w Katowicach”.**1. Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji deszczowej w postaci rynien i rur spustowych w wiacie magazynowej zlokalizowanej przy ul. Studencka 24 w Katowicach – Obszar Kotłowni Lokalnych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.**2.1. Opis techniczny.**

Wiata magazynowa – garażowa powierzchnia użytkowa 156 m², kubatura 535,84m³. Główna konstrukcja z ceownika 14 mm do wysokości 1,80 m płyty betonowe, powyżej obicie blacha trapezowa, dach wiaty magazynowej wykonany z blach trapezowej. Wiata magazynowa jednostronnie spadzista. Od strony frontu wiata magazynowa ma 4 boksy zamykane oddzielnie, otwieranie drzwi garażowych na boki.

Media przypisane do wiaty magazynowej:

- zasilanie elektryczne,
- oświetlenie,
- gniazdko z kotłowni jednofazowe.

2.2. Szczegółowy zakres rzeczowy.

W ramach zaplanowanych prac związanych z wykonaniem instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu wiaty magazynowej zakłada się (rys.1 – 3):

1. Montaż zaimpregnowanej deski doczołowej 21mb.
2. Montaż haków (co 0,5m) 42szt.
3. Montaż rynny gamrat 125mm brąz 21mb (rynna 3m x 7szt, złączka 6szt, lej spustowy 125/110mm 2szt, dekiel lewy i prawy).
4. Montaż obejm 110mm 4szt.
5. Montaż rur spustowych 2szt.
6. Montaż na dole wylewowych rur spustowych.
7. Montaż okapu nadrynnowego (blacha powlekana w kolorze orynnowania).
8. Odkręcenie blachy z końcówki dachu w celu montażu obróbki okapowej.
9. Ponowne przykręcenie blachy na dachu.
10. Porządki w miejscu wykonywanych prac.



Rys.1. Przód ściany dla instalacji deszczowej.



Rys.2. Bok lewy ściany dla instalacji deszczowej.



Rys.3. Bok prawy ściany dla instalacji deszczowej.

3. Warunki realizacji prac.

- **Zamawiający zastrzega, iż przedstawiony w punkcie 2.2 wykaz materiałowy oraz zakres prac do wykonania ma charakter poglądowy i wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu.**
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany zakresu usługi po konsultacji z Wykonawcą dla potrzeb należytego działania instalacji.
- Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, oznakowania i wyгородzenia terenu w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i rzeczy znajdujących się w obszarze wcześniej zabezpieczonych i wyгородzonych miejsc.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników Wykonawcy i wykonywania prac zgodnie z zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o. o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska (Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017 z dnia 14.03.2017 roku).
- Wykonawca zapewnia wszelki sprzęt do wykonania zakresu zadania.
- Wykonawca odpowiada za utylizację odpadów powstałych podczas prac za wyjątkiem złomu stalowego, który jest własnością Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników posiadających ważne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania lekarskie, szkolenia stanowiskowe oraz wszystkie inne konieczne uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje do wykonania prac,
- Wykonawca zamawia i dostarcza materiał do wykonania w/ w zadania na koszt własny.
- Wykonawca instalacji deszczowej wykonuje zgodnie ze sztuką budowlaną wynikających z przepisów Ustawy Prawo Budowlane.

4. Termin realizacji prac.

Montaż instalacji deszczowej w postaci rynien i rur spustowych w wiacie magazynowej zlokalizowanej przy ul. Studencka 24 w Katowicach – Obszar Kotłowni Lokalnych w Katowicach” zgodnie z wytycznymi należy wykonać w terminie do dnia **30.06.2025**.

5. Warunki gwarancji.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

6. Warunki udzielenia zamówienia i odbioru na wykonanie przedmiotu zamówienia lub odbiorów częściowych

Wykonawca otrzyma jedno zlecenie obejmujące całe w/w zadanie. Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru dotyczące wykonania poszczególnych pkt. zakresu prac, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron:

7. Warunki płatności

- a. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru (podpisany z wynikiem pozytywnym).
- b. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru za wykonanie robót.
- c. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
- d. Wykonawca zobowiązany jest do opisanie faktury VAT przez wskazanie numeru Umowy i numeru Zamówienia Zakupu z Protokołu odbioru robót np.(X...;M...).

12. Przedstawiciele Stron.

Ze strony Zamawiającego, bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia prowadzić będzie Pan

- Dariusz Jarczyński, tel. 571 665 880, dariusz.jarczynski@tauron.pl
- Przemysław Tyszczyk, tel. 509 248 576, przemyslaw.tyszczyk@tauron.pl
- Grzegorz Błędowski, tel. 608 576 540, grzegorz.bledowski@tauron.pl

.Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie robót będzie, tel.

X
