

## Opis Przedmiotu Zamówienia (O.P.Z.)

### „Przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnych i deszczowych w elektrowniach wodnych należących do TAURON Ekoenergia sp. z o.o.”

#### 1. Lokalizacja wykonania Przedmiotu Zamówienia:

Zespół Elektrowni Wodnych Jelenia Góra, Zespół Elektrowni Wodnych Opole, Zespół Elektrowni Wodnych Wrocław. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w pkt. 3 O.P.Z.

#### 2. Przedmiot Zamówienia:

„Przegląd instalacji w elektrowniach wodnych należących do TAURON Ekoenergia sp. z o.o.”, zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 3. O.P.Z.

#### 3. Zakres prac:

3.1. Wizja lokalna poszczególnych obiektów, przegląd, ocena stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji deszczowych ujętych w tabeli z punktu 3.3

3.2. Opis kontroli i oględzin polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego wynikającemu z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego:

a) Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

3.3. W poniższej tabeli ujęto obiekty wraz z wykazem instalacji, które należy poddać kontroli i ocenie podczas realizacji zadania:

ZEW	EW	Adres obiektu	Zakres przeglądu
ZEW JG	EW1	Pilchowice I, Pilchowice 67/A, 59-610 Wleń	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnej przydomowej oczyszczalni ścieków typu COMPACT FA (dwie łazienki jedna ubikacja); Ujęcie wody podziemnej (studnia kopana) wraz z instalacją wodociągową; Kanalizacja deszczowa.
	EW2	Złotniki, Stankowice 122, 59-820 Leśna	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnej przydomowej oczyszczalni ścieków typu COMPACT FA (dwie łazienki dwie ubikacje + kuchnia). Ujęcie wody podziemnej (studnia wiercona) wraz z instalacją wodociągową; Kanalizacja deszczowa.
	EW3	Leśna, Baworowo 102, 59-820 Leśna	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnej przydomowej oczyszczalni ścieków typu Fil d'Eau (jedna łazienka + jedna ubikacja); Ujęcie wody podziemnej (studnia wiercona) wraz z instalacją wodociągową; Kanalizacja deszczowa.
	EW4	Wrzeszczyn, Wrzeszczyn 22a, 58-508 Jelenia Góra	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja jeden pisuar). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW5	Bobrowice I, Siedlęcin, ul. Nadbrzeżna 8, 58-508 Jelenia Góra	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnej przydomowej oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE (jedna łazienka jedna ubikacja). Ujęcie wody podziemnej (studnia wiercona) wraz z instalacją wodociągową; Kanalizacja deszczowa.
	EW6	Pilchowice II, Nielestno 123/A, 59-610 Wleń	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka z ubikacją). Ujęcie wody podziemnej (studnia kopana) wraz z instalacją wodociągową; Kanalizacja deszczowa.
	EW7	Włodzice, Włodzice Małe 13, 59-600 Lwówek Śląski	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka z ubikacją). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW8	Kraszewice, Koloniasłiszów 2a, 59-730 Ocice	Jeden pion instalacyjny podłączony do kanalizacji sieci miejskiej za pomocą dwóch pomp (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.

	EW9	Olszna, Stara Oleszna 52c, 59-700 Bolesławiec	Jeden pion instalacyjny podłączony do kanalizacji sieci miejskiej (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW10	Szklarska Poręba I, ul. Kryształowa 120, 58-573 Piechowice	Ubikacja podłączona do szamba. Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW11	Szklarska Poręba II, ul. Jeleniogórska 2, 58-580 Szklarska Poręba	Ubikacja podłączona do kanalizacji sieci miejskiej. Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW12	Bobrowice II, ul. Nadbrzeźna 4, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	Dawna EW13	Bobrowice IV, ul. Bolesława Krzywoustego 5, 58-500 Jelenia Góra	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnej przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (jedna łazienka jedna ubikacja + pom. socjalne). Ujęcie wody podziemnej (studnia wiercona) wraz z instalacją wodociągową; Kanalizacja deszczowa.
	EW14		Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja). Kanalizacja deszczowa
	EW51	Lubachów, Lubachów 5a 58-114 Lubachów	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW52	Opolnica, Opolnica 72, 57-256 Bardo Śląskie	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja). Ujęcie wód gruntowych (studnia kopana) wraz z instalacją wodociągową. Kanalizacja deszczowa.
	EW53	Bystrzyca Kłodzka, ul. 1-go Maja 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	Ubikacja podłączona przez pompę do szamba. Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym. Kanalizacja deszczowa. Przyłącze wodociągowe z sąsiedniego budynku.
	EW54	Ławica, Ławica 23F, 57-300 Ławica	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
ZEW OPOLE	EW31	Nysa, ul. A.Krajowej 27, 48-300 Nysa	Jeden pion instalacyjny podłączony do kanalizacji miejskiej (jedna łazienka dwie ubikacje). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW32	Kopin, Zwanowice 71a, 49-300 Brzeg	Jeden pion instalacyjny podłączony do kanalizacji miejskiej (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW33	Brzeg, ul. Grobli 4a, 49-300 Brzeg	Kanalizacja deszczowa.
	EW34	Otmuchów, ul. Plażowa 1a, 48-385 Otmuchów	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja + pom. socjalne). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW35	Turawa, ul. Świerkowa 7, 46-045 Turawa	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja, jedna umywalnia). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW36	Głębinów, ul. Słoneczna 1, 48-300 Nysa	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba (jedna łazienka jedna ubikacja). Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego.

<b>ZEW WROCLAW</b>	EW71	Wrocław I, ul. Nowy Świat 46, 50-135 Wrocław	Dwa piony instalacyjne, jeden węzeł sanitarny. Dwie przepompownie ścieków Przepompownia nr2 przepompowuje ścieki do nr1. Przepompownia nr1 przepompowuje do kanalizacji miejskiej. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW72	Wrocław II, ul. Księcia Witolda 3, 50-135 Wrocław	Jeden pion instalacyjny. Instalacja grawitacyjna podłączona do sieci miejskiej. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.
	EW73	Wały Śląskie, Wały 50a, 56-120 Brzeg Dolny	Dwa piony instalacyjne, dwa węzły sanitarne. Dwie przepompownie ścieków Przepompownia nr2 przepompowuje ścieki do nr1. Przepompownia nr1 przepompowuje do kanalizacji miejskiej. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW74	Janowice, ul. Kanałowa 13, Jeszkowice, 55-003 Czernica	Jeden pion instalacyjny i sanitarny (piętro i parter) podłączony do własnego szamba. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu gminnego. Kanalizacja deszczowa.
	EW75	Marszowice, ul. Marszowicka 2, 54-079 Wrocław	Jeden pion instalacyjny podłączony do własnego szamba. Instalacja wodociągowa z przyłączem do wodociągu miejskiego. Kanalizacja deszczowa.

#### 4. Wymagania dla dokumentacji

4.1. Wykonanie protokołu z przeprowadzonej kontroli dla każdego obiektu.

4.2. Protokół z kontroli powinien zawierać:

- 4.2.1. datę przeprowadzenia kontroli,
- 4.2.2. imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis,
- 4.2.3. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,
- 4.2.4. określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację,
- 4.2.5. zakres kontroli,
- 4.2.6. ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,
- 4.2.7. zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,
- 4.2.8. ocenę stanu technicznego dokonaną na podstawie przeprowadzonej kontroli i oględzin, przy zastosowaniu następującej skali: stan niedostateczny, stan zadowalający, stan dobry, stan bardzo dobry,

Ponadto protokoły z kontroli powinny być parafowane na każdej stronie przez osobę wykonującą kontrolę a na ostatnich stronach podpisane wraz z ostemplowaniem.

Po wykonaniu prac należy przedstawić kompletną ostemplowaną dokumentację powykonawczą. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji poświadczającej posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania zadania oraz przynależność do izby budowlanej.

Protokoły z kontroli rocznej instalacji wodno-kanalizacyjnej zostaną przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach dla kontrolowanych obiektów w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD jako skan protokołów.

## 5. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i BHP

### Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

1. Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.
2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę wód, gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.
4. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych na własny koszt.
5. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem na terenie budowy/w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 54), ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2187), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.1336) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1087) w tym za:
  - 1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
  - 2) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn i urządzeń,
  - 3) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania stosunków wodnych.
8. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych w ust. 6, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników, Podwykonawców lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiegokolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.
9. Kwoty, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku

lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom – tzn. zarejestrowanym w BDO, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

11. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady wytworzone w związku z realizacją zadania. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę kosztami posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.
12. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była wymagana.
13. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.
14. W celu udokumentowania prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac kopie kart przekazania odpadów.

## II. BHP

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzegać zasad i przepisów bhp i ppoż.
2. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko osób, które:
  - 1) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,
  - 2) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytych szkoleniach w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  - 3) posiadają dokumenty poświadczające posiadanie dodatkowych uprawnień (jeżeli są wymagane do wykonywania powierzonych prac),
  - 4) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy i potwierdziły zapoznanie się oceną ryzyka zawodowego,

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia do wglądu dokumentów wymienionych w pkt 1 – 4.

- 5) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,
  - 6) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
3. Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego Podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.

4. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku przeszkolenia pracowników podwykonawcy.
5. W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do:
  - 1) oznakowani, wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 2) utrzymania porządku na terenie budowy, bieżącego i systematycznego likwidowania wszelkich zagrożeń,
  - 3) pozostawienia terenu wykonywanych robót i przedmiotu dostawy w stanie uporządkowanym, czystym i bezpiecznym, w każdym dniu po zakończeniu prac miejsca wykonywanej pracy powinny być uprzątnięte, materiały przechowywane w miejscach wyznaczonych,
  - 4) stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania oraz posiadać dokumentację potwierdzającą wykonane przeglądy techniczne (np. wydane przez UDT) lub aktualnymi protokołami badań okresowych (np. badania okresowe elektronarzędzi).
  - 5) pełnienia stałego nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w miejscu wykonywania prac, w szczególności w trakcie prowadzenia prac spawalniczych i innych prac z otwartym ogniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia w podręczny sprzęt PPOŻ. stanowisk pracy, na których wykonywane są prace pożarowo niebezpieczne oraz własnych magazynów i zapleczy sanitarnych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o zaistniałych wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem umowy na terenie obiektów należących do Zamawiającego. Przekazanie informacji odbywać się będzie drogą mailową, na adres [te.sekretariat@tauron.pl](mailto:te.sekretariat@tauron.pl) oraz telefonicznie (nr tel. 75 75 46 800).
8. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym, bez wstrzymania ruchu zakładu pracy, w miejscach przebywania pracowników Zamawiającego wykonujących pracę na danym obiekcie. Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
9. Jeżeli w tej samej strefie pracy jednocześnie będą wykonywać pracę pracownicy zatrudnieni przez dwóch lub większą ilość pracodawców, Wykonawca zapewni wyznaczenie w formie pisemnej koordynatora ds. BHP (zgodnie z Art. 208 Kodeksu pracy),
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników od momentu przekazania terenu budowy do czasu zakończenia zadania.
12. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców robót jak za swoje własne.

## 6. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia jednak nie później jak do 20.11.2024 r.

## 7. Warunki płatności

Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonanie całego przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej wystawionej po pozytywnym komisyjnym odbiorze całego przedmiotu zamówienia i potwierdzonym protokołem odbioru.

Płatność 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

## **8. Kary umowne**

1. Za nieterminową realizację zadania, zostaną naliczone kary w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zostaną naliczone kary w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy.