

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla zadania:

**„Czyszczenie ścian i konstrukcji ciągów nawęglania z osiadłego pyłu w wydz. HB
w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie
- Elektrownia II”**

Zadanie realizowane będzie na potrzeby TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia II, 43-600 Jaworzno, ul. Energetyków 15.

1. W ramach realizacji niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań:
 - 1) Usunięcia osiadłego pyłu węglowego poprzez odkurzanie, ze ścian powyżej 2,5 m, stropów, konstrukcji, belek wciągników i półek kablowych ciągów nawęglania Elektrowni II w n/w budynkach:
 - a) Bunkrownia: 107x6x10 (m),
 - b) Pochylnia II podniesienia: 106x6x2,40 (m),
 - c) Pochylnia I podniesienia: 150x6x2,40 (m),
 - d) Estakada wyładunkowa:
 - poziom „0” – 145x9,80x8,20 (m),
 - poziom -7,5m – 135x6x6,70 (m),
 - e) Węzeł przesypowy (Łamacz) 12,50x9,80x4,20 (m) 3 poziomy,
 - f) Węzeł przesypowy na bunkrownię: 10x9x4 (m) 2 poziomy,
 - g) Budynek napędu taśmy placowej: 7,15x8,60x6,40,
 - h) Prace odbywają się w strefie zagrożenia wybuchem (strefa 21 i 22) co wymaga stosowanie narzędzi i urządzeń zgodnie z Dyrektywą Atex.
2. Zamawiający na wniosek Oferentów może przeprowadzić wizję lokalną.
3. Prace będą wykonywane na polecenie pisemne wykonania pracy wystawiane przez Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.
4. Warunki płatności: płatność jednorazowa po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru, przelew 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania zadania (np. ładowarkę próżniową, odkurzacze, rury, ssawy, rusztowania, sprzęt alpinistyczny i inne).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za zwłokę w realizacji prac w wymiarze 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki.