

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.:

„Przegląd, przygotowanie oraz legalizacja 3 szt. przepływomierzy masowych zainstalowanych na instalacji oleju rozpałkowego w Wydź. HB TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie - Elektrownia II, wraz z aktualizacją oprogramowania stacji bilansującej”.

Zakres prac do wykonania:

1. Przegląd i konserwacja układu przepływomierzy masowych.
2. Kontrola szczelności połączeń instalacji oleju rozpałkowego z przepływomierzami masowymi.
3. Kontrola i konserwacja połączeń elektrycznych przepływomierzy masowych.
4. Sprawdzenie i kalibracja przepływomierzy masowych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów metrologicznych.
5. Aktualizacja oprogramowania stacji bilansującej.
6. Sprawdzenie poprawności raportowania zużycia oleju opałowego.
7. Kontrola komunikacji przepływomierzy masowych z serwerem.
8. Zgłoszenie do Urzędu Miar i wyznaczenie terminu legalizacji.
9. Pomoc przy legalizacji przepływomierzy masowych przez urzędnika Urzędu Miar.
10. Opłaty legalizacyjne wraz z wydaniem świadectw legalizacji przepływomierzy masowych.
11. Prace odbywają się w strefie zagrożenia wybuchem (strefa 21 i 22) co wymaga stosowania narzędzi i urządzeń zgodnie z Dyrektywą Atex i obowiązującymi przepisami.
12. Oświadczenie, że osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, E GII pkt 8,10 i G I pkt 2,10 w zakresie konserwacji, remontów i kontrolno - pomiarowym lub Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r poz. nr 1392 (Załącznik Nr 2). Na podstawie art.54 ust. 6 i 7. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.1385). Uprawnienia E GII pkt 8,10 i G I pkt 2,10 zakresie konserwacji, remontu lub naprawy i kontrolno - pomiarowym. Zamawiający wymaga, aby minimalny skład zespołu pracowników, który będzie wykonywał prace wynosił 2 osoby.
13. Cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia tj. koszty robocizny, sprzętów, materiałów, narzędzi itp.
14. Wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru prac w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.