

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie pomieszczenia po bufecie na pomieszczenie biurowe w Budynku administracyjnym A ul. Małobądzka 141 w Będzinie.					
1		Zakres prac.			
1.1		Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe.			
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		$((2,5*1,6)+(13*0,25))*1,0$	m ²	7,250	
				RAZEM	7,250
2 d.1.1	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1*2,1*0,24	m ³		
			m ³	0,504	
				RAZEM	0,504
3 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1*2,1*0,24	m ³		
			m ³	0,504	
				RAZEM	0,504
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		0,504	m ³	0,504	
				RAZEM	0,504
5 d.1.1	KNNR-W 9 0201-08 analogia	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2 - ROZDZIELNICA nN	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR 4-03 1133-01 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR-W 4-02 0523-08 wycena indywidualna	Demontaż klimatyzatora - jednostka wewnętrzna.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0523-08 wycena indywidualna	Demontaż klimatyzatora - jednostka zewnętrzna.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNNR 5 0406-02 analogia	Demontaż okapu.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.1	kalk. własna	Demontaż mebli.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	kalk. własna	Demontaz obudowy grzejnika.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	kalk. własna	Demontaz żaluzji okiennych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR-W 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu Krotność = 2 $(1*2,1)*2$	m ²		
			m ²	4,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01	Wykucie z muru parapetów.	m	RAZEM	4,200
d.1.1	0353-12				
	analogia				
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1.1	1216-01		m ²	30,000	
		30			
				RAZEM	30,000
1.2		Prace montażowe oraz wykonawcze.			
19	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-04	47,52	m ²	47,520	
				RAZEM	47,520
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-06	3,35*3,85	m ²	12,898	
				RAZEM	12,898
21	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.2	2611-02		m ²	60,418	
	analogia	47,52+12,898			
				RAZEM	60,418
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.2	1505-01	47,52+12,898	m ²	60,418	
				RAZEM	60,418
23	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne.	kpl.		
d.1.2	1017-01		kpl.	1,000	
	wycena indywidualna	1			
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-02	Montaż parapetu z konglomeratu o gr. 3 cm.	m		
d.1.2	2103-03		m	3,000	
	analogia	3			
				RAZEM	3,000
25	KNR-W 2-02	Ułożenie folii pod panele.	m ²		
d.1.2	0606-01		m ²	12,898	
	analogia	3,35*3,85			
				RAZEM	12,898
26	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	202 1136-01		m ²	12,898	
	analogia	3,35*3,85			
				RAZEM	12,898
1.3		Modernizacja instalacji elektrycznej C.O oraz C.W.U			
1.3.1		Prace związane z ponownym montażem urządzeń elektrycznych, C.O ,			
27	kalk. własna	Przerobienie instalacji C.O.	kpl.		
d.1.1.			kpl.	1,000	
3.1		1			
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Modernizacja instalacji elektrycznej.	kpl.		
d.1.1.			kpl.	1,000	
3.1		1			
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1.1.	0418-01		szt.	1,000	
3.1		1			
				RAZEM	1,000
30	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych.	szt.		
d.1.1.	0504-05		szt.	2,000	
3.1		2			
				RAZEM	2,000
31	kalk. własna	Modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej.	kpl.		
d.1.1.			kpl.	1,000	
3.1		1			
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-15	Montaż nowego klimatyzatora GREE 3,5 kW, wkucie orurowania i okablowania, uzupełnienie czynnika, uruchomienie (wykonanie wraz z materiałami).	szt.		
d.1.	0424-01-		szt.	1,000	
3.1	analogia	1		RAZEM	1,000
33	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.	0307-02		szt.	1,000	
3.1		1		RAZEM	1,000
34	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
d.1.	0309-04		szt.	8,000	
3.1		8		RAZEM	8,000
35	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych komputerowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
d.1.	0309-04		szt.	2,000	
3.1		2		RAZEM	2,000
36	KNR 5	Oprawy oświetleniowe - ledowa 40W.	kpl.		
d.1.	0503-01		kpl.	2,000	
3.1		2		RAZEM	2,000
37		Wykonanie badanie instalacji elektrycznej wraz z wypisaniem protokołu.	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna		kpl.	1,000	
3.1		1		RAZEM	1,000