

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pn. Krycie papą dachu, wymiana rynny, pomalowanie obróbek blacharskich i daszków nad drzwiami Rozdzielni 15 kV zlokalizowanej na terenie Rozdzielni Sieciowej 15 kV ul. Bór 146 Częstochowa.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia dachu o wymiarach 20 mb x 9 mb, papą termozgrzewalna po wcześniejszym zagruntowaniu istniejącego podłoża.

Wymiana orynnowania budynku na jednej ze stron o długości 20mb.
Pomalowanie obróbek blacharskich o łącznej powierzchni 21,6 m2.

2. Miejsce wykonania robót.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiekcie należącym do TD S.A.

Oddział Częstochowa.

Lokalizacja obiektu: RS Bór, 42-200 Częstochowa, ul. Bór 146.

3. Termin/harmonogram wykonania robót.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do **29.12.2025 r.**

4. Gwarancja Wykonawcy winien udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz zabudowane materiały.
-

5. Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,
- minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i odpowiadać za pełnienie nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace na stacjach elektroenergetycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D lub E w zakresie grupy 1 pkt 4 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca powinien załączyć do oferty kopię świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby.

6. Zakres robót/prac do wykonania:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac/robót do wykonania:

1. Wygrodzenie terenu prac.
2. Udzielenie instruktarzu BHP przez pracownika – nadzorującego z TD.
3. Montaż rusztowania elewacyjnego.
4. Oczyszczenie powierzchni dachu i zagruntowanie podłoża środkiem poprawiającym przyczepność nowego pokrycia.
5. Krycie dachu papą termozgrzewalną grubość 5,2 lcopal, na welonie szklanym. (powierzchnia 20mb x 9mb).
6. Oczyszczenie i odtłuszczenie obróbek blacharskich (powierzchnia 21,6m2).
7. Pomalowanie dwukrotne obróbek blacharskich farbą przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych (powierzchnia 21,6m2 x 2)
8. Spoinowanie łączów papy z obróbką blacharską i obróbek blacharskich z murem, kauczukowym uszczelniaczem dekarским (54mb).
9. Demontaż rusztowania
10. Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach.

1. Dodatkowe informacje i wymagania

- Prace na stacjach elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia, dostępna na stronie <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp>) po wcześniejszym zgłoszeniu zespołu pracowników Wykonawcy do wykonywania prac. Zgłoszenie powinno zostać złożone z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia prac, tak aby możliwe było zapewnienie właściwej organizacji bezpiecznej pracy. Wydawanie poleceń na pracę oraz dopuszczenie do pracy na stacjach elektroenergetycznych zapewni przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie .
- W związku z faktem, iż zadanie będzie realizowane na terenie czynnych obiektów energetycznych, to realizacja Przedmiotu Zamówienia możliwa jest tylko i wyłącznie w terminach wcześniej uzgodnionych z przedstawicielem właściciela obiektu (minimum 2 dni robocze) - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie – przez ustalenie harmonogramu kalendarzowego prac. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do jednostronnej zmiany harmonogramu kalendarzowego prac i niedopuszczenia Wykonawcy do prac w danym dniu pomimo ustalonego wcześniej harmonogramu.
- Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji Przedmiotu Zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących Przedmiotem Zamówienia oraz w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych i przydatnych do wyceny (wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia).

Wizja lokalna jest obligatoryjna.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do ponownego montażu.
- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, instrukcje, atesty lub certyfikaty.
- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.
- Oferta cenowa musi być kompletna i jednoznaczna z punktu widzenia wymagań technicznych i formalnych, dlatego Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w niej wszystkie usługi oraz inne niezbędne świadczenia i czynności wynikające z realizacji Przedmiotu Zamówienia, które nie zostały wprost określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a których konieczność wykonania doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć, podejmując się realizacji zadania.
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacją pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

2. Zdjęcia obiektu





04.12.2025

X

Kosecki

sporządził

Podpisany przez: Kosecki Leszek