

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa powiązania promieniowej inii napowietrznej SN 15kV GPZ Wolbrom Zarzecze odg.Chrząstowice z przebudową stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV BDT60815 Chrząstowice 3 w miejscowości Chrząstowice (gmina Wolbrom)

ADRES INWESTYCJI : Chrząstowice, dz. nr 532/4, 533, 532/3, 534, 822, 836/1, 656/25, 538/2, 530/4, 531, obręb 0008 Chrząstowice

INWESTOR : TAURON Nowe Technologie S.A.

ADRES INWESTORA : pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa powiązania promieniowej inii napowietrznej SN 15kV GPZ Wolbrom Zarzecze odg.Chrząstowice z przebudową stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV BDT60815 Chrząstowice 3 w miejscowości Chrząstowice (gmina Wolbrom)					
1		Sieć kablowa nN 0,4kV (ulożona we wspólnych wykopach z kablami TD)			
1	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	4x35	m	71,000	
		71			
				RAZEM	71,000
2	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 4x35	m		
d.1	0707-02	222	m	222,000	
				RAZEM	222,000
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach 4x35	m		
d.1	0717-06	2*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 4x35	m		
d.1	0717-02	2*7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg - szafa SON_część sterownicza	szt.		
d.1	0403-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-10	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Linia napowietrzna nN 0,4kV			
7	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2	km. przew.		
d.2	0905-01	32/1000	km. przew.	0,032	
				RAZEM	0,032
8	KNNR 5	Montaż haka wieszakowego SOT 21	szt.		
d.2	0903-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNNR 5	Montaż uchwyty typu SO 276	szt.		
d.2	0903-04	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5	Montaż uchwyty typu SO 79	szt.		
d.2	0903-04	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNNR 5	Montaż haka wieszakowego SOT 39	szt.		
d.2	0903-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5	Montaż haka nakrętkowego PD	szt.		
d.2	0903-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5	Montaż zacisków odgałęźnych przebijających izolację SLIW 52	szt.		
d.2	0903-04	6	szt.	6,000	
analogia				RAZEM	6,000
3		Prace dodatkowe			
14	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.3	1302-03	2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000