

Nazwa zadania: **Opracowanie Dokumentacji Projektowej (projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej) i na jej podstawie wykonanie na rzecz Zamawiającego zgodnie z formułą „pod klucz” zadania pn.: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 20/0,kkV dla zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Preczów ul. Brzeźna”**

Część sieciowa SN i nN - TD

Dane dotyczące Wykonawcy:

Adres:

FORMULARZ WYCENY

Lp	Pozycja	Element PSP	J.m.	Zakres *	Cena netto [zł]
1	Dokumentacja Projektowa (opracowanie Dokumentacji Projektowej - Część sieciowa SN i nN - TD - udział 95%	I-BD-AI-2501410-DKAG501	kpl.	1	
2	Stacja transformatorowa wewnętrzna kontenerowa/prefabrykowana SN 4-polowa + Transformator SN/nN (zabudowa, montaż, pomiary, uruchomienia) - stację i transformator zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-SWKN501	kpl.	1	
3	Kabel SN (budowa linii kablowej SN kablem typu XRUHAKXS 3x1x240 mm ² relacji: projektowana Stacja - słup SN BDD130401) kabel zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-KSNO001	m	230	
4	Kabel SN (budowa linii kablowej SN kablem typu XRUHAKXS 3x1x240 mm ² relacji: projektowana Stacja - słup SN BDD130406) kabel zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-KSNO002	m	580	
5	Kabel SN (budowa linii kablowej SN kablem typu XRUHAKXS 3x1x240 mm ² relacji: projektowana Stacja - projektowany słup SN) kabel zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-KSNO003	m	490	
6	Kabel nN (budowa linii kablowej nN kablem typu NA2XY-Jo przekroju 4x240 mm ² relacji: projektowana Stacja - złącze kablowo pomiarowe zasilanie klienta) kabel zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-PKNN501	m	15	
7	Kabel nN (budowa linii kablowej nN kablem typu NA2XY-Jo przekroju 4x240 mm ² relacji: projektowana Stacja - istniejąca sieć nN - obwód 1 (podział sieci wg projektu) kabel zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-PKNN502	m	70	
8	Kabel nN (budowa linii kablowej nN kablem typu NA2XY-Jo przekroju 4x240 mm ² relacji: projektowana Stacja - istniejąca sieć nN - obwód 2 (podział sieci wg projektu) kabel zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-PKNN001	m	80	
9	Kabel nN (budowa linii kablowej nN kablem typu NA2XY-Jo przekroju 4x35 mm ² relacji: projektowana Stacja - złącze kablowo pomiarowe ZK1a-1P do zasilania szafy SOU materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2501410-PKNN004	m	2	
10	Złącze kablowo-pomiarowe nN (zabudowa złącza) złącze zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-PZKN001	szt.	1	
11	Złącze kablowo-pomiarowe nN (zabudowa złącza jedno pomiarowego ZK1a-1P) - złącze zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. - dostawa Inwestorska	I-BD-AI-2501410-PZKN002	szt.	1	

12	Słup SN (Zabudowa słupa) materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2501410-PSNS001	szt.	1	
13	Rozłącznik SN z uziemnikiem (zabudowa rozłącznika typu RUN III-24/4 na słupie) materiał zapewnia Wykonawca	I-BD-AI-2501410-PSNŁ501	szt.	1	
Razem wartość oferty netto:					

Do powyższej ceny zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej stawki

Uwagi:

Podana wartość oferty wyceny jest kwotą ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty robocizny, sprzętu i materiałów niezbędnych i koniecznych do zrealizowania zadania: Opracowanie Dokumentacji Projektowej (projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej) i na jej podstawie wykonanie na rzecz Zamawiającego zgodnie z formułą „pod klucz” zadania pn.: „Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 20/0,10 kV dla zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Preczów ul. Brzeźna” - Część sieciowa SN i nN - TD w tym również koszty dostosowania istniejącej sieci do układu pracy TN-C, transportu, demontażu linii SN, utylizacji, budowy opasaski i dojazdu do stacji, prób, pomiarów, uzgodnień branżowych, zgód jak i rur osłonowych, wkładek bezpiecznikowych do złączy kablowo-pomiarowych i pól rozdzielnic nN, zacisków TOGA, ograniczników przepięć oraz przewodów i kabli nie objętych dostawą Zamawiającego.

* podane długości to szacunkowe długości trasy kablowej

.....
miejscowość / data

.....
podpis

X 
Sekretarz Komisji
Podpisany przez: Stanisława Agnieszka

X 
ONI
Podpisany przez: Kyrza Zbigniew