Załącznik 1

L.p.	STACJA	POLE	Przekładniki istniejące	Przekładniki do zabudowy	Przekładnia prądowa	Prace dodatkowe - obwody pierwotne	Prace dodatkowe - obwody wtórne	Planowany rok wymiany
1	Biskupice	TR1	J110-4a	Prądowe	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiedzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
2	Biskupice	TR2	J110-4a	Prądowe	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiedzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
3	Foch	Górnicza 1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
4	Foch	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
5	Foch	Sprzęgło	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
6	Foch	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
7	Foch	Górnicza 2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
8	Grzybowice	TR1	J110-3a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
9	Grzybowice	TR2	J110-3a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
10	Jedłownik	TR1	J110-4a	Prądowe	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiedzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
11	Jedłownik	TR2	J110-4a	Prądowe	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiedzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
12	Karol	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
13	Karol	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
14	Klimzowiec	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi 3. Likwidacja szafki kablowej pola pomiaru napięcia	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
15	Klimzowiec	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi 3. Likwidacja szafki kablowej pola pomiaru napięcia	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
16	Kłokocin	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
17	Kłokocin	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
18	Kozłowska	Trynek	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
19	Kozłowska	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
20	Kozłowska	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
21	Kozłowska	Strefa	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
22	Ligota	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
23	Ligota	Reta	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń pola 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027

24	Ligota	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
25	Ligota	Brynów	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń pola 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
26	Mikulczyce	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
27	Mikulczyce	Rokitnica	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń pola 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
28	Mikulczyce	Zabrze	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń pola 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
29	Mikulczyce	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
30	Pyskowice	TR1	J110-4a	Prądowe	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
31	Reta	Ligota	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
32	Reta	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
33	Reta	Kopanina	J110-4a	Kombinowane	300/600/1200/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli prądowych do układów pomiarowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
34	Reta	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A		1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2027
35	Trynek	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi 3. Likwidacja szafki kablowej pola pomiaru napięcia	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
36	Trynek	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi 3. Likwidacja szafki kablowej pola pomiaru napięcia	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
37	Wierzbowa	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi 3. Likwidacja szafki kablowej pola pomiaru napięcia	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
38	Wierzbowa	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi 2. Likwidacja szafki kablowej pola pomiaru napięcia	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
39	Wodzisław	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
40	Wodzisław	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Demontaż przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 (przekładniki do odzysku) 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Ułożenie kabli napięciowych pomiędzy szafką kablową a nastawnią 3. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
41	Żory	TR1	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 1 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiedzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026
42	Żory	TR2	J110-4a	Kombinowane	100/200/400/5/5/5/5/5A	1. Likwidacja przekładników napięciowych 110 kV w sekcji 2 2. Likwidacja konstrukcji wsporczych pod przekładnikami napięciowymi	1. Wymiana kabli pomiędzy przekładnikami a szafką kablową 2. Wymiana kabli pomiedzy szafką kablową a nastawnią 3. Wymiana zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 4. Podłączenie i uruchomienie obwodów wtórnych i zabezpieczeń	2026