

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU**  
dla automatyzacji stacji transformatorowej wewnętrznej  
nr K977 „Roździeńskiego 86” w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 86

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	J.m.
<b>Rozdzielnica SN</b>			
1.	Rozłącznik ręczny SN	2	kpl.
2.	Rozłącznik ręczny bezpiecznikowy SN	2	kpl.
3.	Podstawa bezpiecznikowa SN	2	kpl.
4.	Odłączniko-uziemnik ręczny SN	2	kpl.
5.	Wkładka bezpiecznikowa SN	6	szt.
6.	Uziemnik	2	kpl.
7.	Napęd ręczny odłączniko-uziemnika	6	kpl.
8.	Izolator porcelanowy wsporczy	36	szt.
9.	Kabel SN AKFtA 3x240	15	m
10.	Kabel SN YAKY 3x240	15	m
11.	Płaskownik aluminiowy 60x10	100	m

**UWAGI:**

1. Urządzenia elektroenergetyczne z demontażu należy przekazać Inwestorowi.
2. Materiały budowlane i pozostałe z demontażu zutylizować.