MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

Województwo: dolnośląskie
Powiat: jaworski
Jednostka Ewid.: 020503_2 Gmina Męcinka
Obręb: 0003 Kondratów
Obiekt: Kondratów dz. nr 40, 41, 553/4, 553/5

GEOtech
USŁUGI GEODEZYJNE
Wojciech Raszewski
tel. +48 531 588 383
wojtek.geotech@gmail.com
Płoc. Jana z Głogowa 2/38
67-200 Głogów
NIP: 6932148431
Regon: 022376350

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
Sekcje:
5.147.29.02.4.2, 5.147.29.03.3.1, 5.147.29.02.4.4;
Granice na mapie zaznaczone kolorem czerwonym, niestatone lub
dokładnie określone w terenie - linią przerywaną.
Układ współrzędnych: 2000 / 5; Poziom odniesienia: PL–EVRF2007–NH;
Mapa została wykonana bez ustalenia dokładnej służebności gruntowymi
Skorygowane sieci: – BRAK;
Uzupełniono o elementy #P2P:
– Uchwała nr XXIV/202/21 z dn. 28.02.2023r.
– Uchwała nr XXIX/182/05 z dn. 29.12.2005r.
– zakres aktualizacji
PODGK.6640.760.2024
Data opracowania: 22.08.2024r.

GEOtech
USŁUGI GEODEZYJNE
Wojciech Raszewski
Uprawnienia zawodowe nr uprawnień 7330
KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

GEODETA
Grzegorz Kołodziejczyk
Nr upr. 7330 PZG-II-4389
DOKUMENT SPORZĄDZIŁ I POMIAR WYKONAŁ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że powyższe dane zostały zebrane podczas wykonywania prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy operat geodezyjny, a uzyskane pozytywny protokół weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGK.6640.760.2024
Identyfikator przyjęcia do zasobu	P.0205.2024.922
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA JAWORSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOtech Wojciech Raszewski
Numer protokołu weryfikacji	PODGK.6640.760.2024.1
Data pozytywnej weryfikacji	22.08.2024r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika proc.	Grzegorz Kołodziejczyk nr upr. 6761

Nie wykluczа się występowania na zaledwionym obszarze innych elementów podziemnego, użytkowo terenu niż te, które są uwidocznione na danej mapie w zakresie opracowania.
Granice mapy mogą być nieobiektywne z rzeczywistym przebiegiem granic działek gruntowych.
Elementy #P2P wrzesiono z rozsłowowego zasłocznika graficznego.

LEGENDA:
- GRANICE NIEUSTALONE LUB NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW DOKŁADNOŚCIOWYCH
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- GRANICA STREFY OCHRONNEJ URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZWIĄZANA Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE, ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU TERENU
- TEREMY LASÓW
- TEREMY UŻYTKÓW ROLNYCH
- DROGI ZBIORCZE
- TEREN PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ, ELEKTROWNI SŁONECZNEJ, USŁUG
- STREFA OCHRONNA OD LINII ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20kV

ZL
R
KDZ
PP–PEF–U

istn. kabel SN 20kV 3x YHAKXS 1x120mm² kier. R-712-17

proj. muła kablowa SN istn. kabel rozciąć i zmufować z projektowanym w kier. słupa nr LGL077296

ZAKRES AKTUALIZACJI

przewiert L=60m

przewiert L=122m

przewiert (skarpa) L=110m zachować głębokość układania min 1m licząc od powierzchnia drogi

proj. słup SN Kgo-13,5E/30 nr LGL077296
Ustój SFP133/623, l=3,3m, hg=10m
(numer z przełożenia)
Na słupie zabudować:
- istn. rozłącznik radiowy typu NXB nr **LLGL1628**
po przełożeniu ze słupa Kr-122N nr LGL077296 wraz z szafką sterowniczą, przekładnikiem napięciowym oraz napędem ręcznym,
- 2 kpl. ograniczników przepięć Uc=24kV ,Ur >30kV z wysięgnikiem izolacyjnym i odłącznikiem (Rs10D)
- głowice kablowe 24kV 50-150 z końcówkami
- rura UV 160 L=3,5m
- ramki, uchwyty dystansowe i taśmy z klamerkami
+ proj. uziemienie otokowe z płaskownika StZn40x5mm wzmocnione uziomem pionowym TP1+4x10m
R_z=6,34Ω dla t_z1,2s w miejscu U_{DST} =171V

istn. słup nr LGL 077296 (hist. nr 67) P-12E/4,3 do rozbiórki

istn. słup LGL077293 (hist. nr 66) O-12E/15 hg=9,5m

istn. sieć napowietrzna SN 20kV LGC711 ST BLLY 70mm, układ płaski, bez zmian, kier. łącznik LGL077368 bz=75MPa a=6m

istn. słup LGL077368 (hist. nr 68) P-12E/4,3 do rozbiórki

proj. sieć kablowa SN 20kV LGC712 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 12/20kV relacji proj. ZKSN - proj. słup LGL077296 L=398(431)m

proj. złącze kablowe ZKSN 20kV LLL typu 20/24s-2X$_0$.1X$_0$ o wymiarach 1,5m x 1,1m
Posadowienie na 386,6 m.n.p.m.
+ proj. uziemienie otokowe z płaskownika StZn40x5mm wzmocnione uziomem pionowym Ø18-4x10m
R_z=6,34Ω dla t_z1,2s w miejscu U_{DST} =171V

2x L=2m

2x L=41m

proj. sieć kablowa SN 20kV 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 12/20kV relacji proj. muła - proj. złącze ZKSN L=52(58)m

przebieg wykonanej przez właściciela instalacji wodociągowej. Zachować min 0,5m od projektowanego ZKSN do wodociągu.

Szczegół "A"

Szczegół "A" Skala 1:250



przebieg wykonanej przez właściciela instalacji wodociągowej. Zachować min 0,5m od projektowanego ZKSN do wodociągu.

+ proj. uziemienie otokowe z płaskownika StZn40x5mm wzmocnione uziomem pionowym TP1+4x10m R_z=6,34Ω dla t_z1,2s w miejscu U_{DST} =171V

opaska z kostki brukowej typu Holland ograniczona obrzeżem trawnikowym 100x20x8cm

LEGENDA:
- proj. sieć kablowa SN 20kV 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 12/20kV
- proj. muła kablowa SN
- proj. złącze kablowe ZKSN wraz z uziemieniem otokowym
- proj. rura ochronna Ø160 750N
- granice działek
- proj. stanowisko słupowe SN wraz z uziemieniem otokowym
- proponowana lokalizacja komór przewiertowych
- znaczniki kulste EMS czerwone

jednostka projektowa:	Janura — Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych www.janura.pl **Siedziba:** ul. Młynarska 8c, 51-116 Wrocław, NIP: 699-118-33-34 **Biuro:** Sarsowska 1, 63-900 Rawicz tel. 65-546-52-53, kom. 602-523-710 e-mail: biurapolce@janura.pl
temat inwestora:	Budowa złącza kablowego 20kV oraz wymiana linii kablowej 20kV od projektowanego ZKSN do ST/R-712-21 i słupa numer 68/L-710 w miejscowości Wilków
nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa elektroenergetycznej sieci SN 20kV Rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 20kV
rysunek:	PZT stan projektowany z zaznaczeniem działek objętych inwestycją
adres inwestycji:	obręb Kondratów, gm. Męcinka, powiat jaworski
branża:	ELEKTRYCZNA — stadium: PT
Inwestor:	Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
projektował:	Wiesław Janura — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr awed. 713/1/MP/2001
sprawdził:	
opracował:	Mateusz Zygmunt
opracował:	
skala:	1:500
data:	20.03.2025
rysunek:	3