


Edytor Łukasz Wnęk
 Telefon
 faks
 e-Mail lwn@pxf.pl

wiata / oświetlenie podstawowe / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 5.000 m, Wysokość montażu: 4.230 m,
 Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:110

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	149	97	176	0.648
Podłoga	20	150	97	179	0.648
Sufit	70	45	32	56	0.706
Ściany (4)	50	95	40	150	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
 Siatka: 15 x 9 Punkty
 Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	PXF Lighting Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL (1.000)	5655	5655	33.0
W sumie:			22620	22620	132.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.78 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 74.00 m^2)