

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt		
			I-WR-AI-2401471		
ZMS 5600474894					
Zadanie:	(Roboty) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN w celu zasilenia dz. nr 1/322 i 1/326 w m. Oława, gm. Oława I-WR-AI-2401471				
Lokalizacja:	m. Oława, gm. Oława				
<p>UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.</p>					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	WP/054097/2025/O05R04 z dnia 2025-05-23	m. Oława, gm. Oława			
2	WP/017911/2024/O05R04 z dnia 23-02-2024	m. Oława, gm. Oława			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2401471-TSNN002	1000989	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 630 kVA - montaż	transformator	1 szt.
2.	I-WR-AI-2401471-SBBD001	1000455	PO Budowa/przebudowa stacji transformatorowej SN/nN - stacja kontenerowa	budynek stacji jednotransformatorowej	1 szt.
3.	I-WR-AI-2401471-PZKN003	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Budowa Złącze kablowe nN	2 szt.
4.	I-WR-AI-2401471-PKNN004	1000244	Linia nN - kablowa: Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN YAKXS 4x240	Budowa kabla nN 4x240	1000 m
5.	I-WR-AI-2401471-KSNO002	1000442	PO Budowa/przebudowa linii kablowej SN do 30 kV wykonanej kablem XRUHAKXS o przekroju 3x240 mm ²	Budowa kabla SN 3x(1x240)/25	300 m
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
<p>UWAGI: Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzętu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywybracyjne - zakup i montaż tego osprzętu jest po stronie Wykonawcy</p> <p>Uwaga: Zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A. kontenerowa stacja transformatorowa nie może zawierać gazu cieplarnianego SF6. Kontenerowa stacja transformatorowa jest w zakresie dostawy i montażu po stronie wykonawcy</p>					
Termin Wykonania zadania: 27.07.2026					