

<b>ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)</b>		<b>Obiekt</b> I-WR-AI-2503282			
<b>ZMS 5600476333</b>					
<b>Zadanie:</b>	<b>(kompleks) Zasilanie zespołu 47 budynków jednorodzinnych dwulokalowych ; Wrocław, ul. Krzelowska, Dawskich, Złotorzycka dz. 3/10 I-WR-AI-2503282</b>				
<b>Lokalizacja:</b>	Wrocław-Marszowice, ul. Krzelowska, Dawskich, dz. 3/10				
<b>UWAGA:</b> W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
<b>UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:</b>					
<b>NOTATKI/WYTYCZNE</b>					
<b>L.p.</b>	<b>nr warunków przyłączenia</b>	<b>miejsowość, ulica, nr, gmina</b>	<b>nr działki</b>		
<b>L.p.</b>	<b>nr notatki</b>	<b>w sprawie</b>			
1	081425/2025/O05R01	Wrocław-Marszowice ul. Krzelowska, Dawskich, Złotorzycka	3/10		
2					
3					
4					
<b>Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Element PSP</b>	<b>Nr usługi</b>	<b>Opis pozycji zlecenia</b>	<b>Dodatkowy opis pozycji</b>	<b>Ilość/długość</b>
1.	I-WR-AI-2503282-PKNN003	1001695	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub na zgłoszenie z projektem budowlanym	zasilanie 47 domów jednorodzinnych dwulokalowych kablem 4x240	1700 m
2.	I-WR-AI-2503282-PKNN003	1002667	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	zasilanie 47 domów jednorodzinnych dwulokalowych kablem 4x240	1700 m
3.	I-WR-AI-2503282-PZKN002	1001668	PO_Budowa/przebudowa/wymiana przyłącza kablowego do 5 metrów (pojedynczy lub wcinka) wykonanego kablem NA2XY-J przekrój 4x240 mm2	Złącze kablowo-pomiarowe nN 47 szt z dwoma pomiarami	47 szt
4.	I-WR-AI-2503282-PZKN002	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Złącze kablowo-pomiarowe nN z dwoma pomiarami	47 szt
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
<b>UWAGI:</b>					
<b>Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostw inwestorskich bez osprzetu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzetu jest po stronie Wykonawcy</b>					
Termin Wykonania zadania: 270 dni od podpisania umowy					

06.02.2026

X Janicki Piotr

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Janicki Piotr

X