

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)					Obiekt I-WR-AI-2402707	
ZMS 5600479162						
Zadanie: (Roboty) Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN w m. Stanowice dz.nr21/n gm. Olawa I-WR-AI-2402707 (MG)						
Lokalizacja: m.Stanowice, gm. Olawa						
<p>W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego.</p> <p>Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.</p> <p>Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.</p>						
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:						
NOTATKI/WYTYCZNE						
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsowość, ulica, nr, gmina			nr działki	
L.p.	nr notatki	w sprawie				
1	034779/2025/O05R04	m.Stanowice gm.Olawa			45,440,70/4,21/13,21/14,21/15, 21/18,21/19,21/20,21/21,21/22, 21/23,21/24,21/25,21/26,21/27,,2 1/28,21/29,21/30,21/31,21/32,21/33,	
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):						
Lp.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/	
1.	I-WR-AI-2402707-SNSL501	1000106	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja napowietrzna słupowa	Stacja napowietrzna słupowa	1 szt	
2.	I-WR-AI-2402707-TSNN501	1000985	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 400 kVA - montaż	Transformator 400 kVA	1 szt	
3.	I-WR-AI-2402707-KSNO501	1000031	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN XnRUHAKXS 3x(1x120)/25	linia kablowa SN AL 3x(1x120)/25	469 m	
4.	I-WR-AI-2402707-PKNN501	1001665	Budowa/przebudowa/wymiana linii kablowej nN wykonanej kablem NA2XY-Jo przekroju 4x240 mm2	linia kablowa nN 4x240	658 m	
5.	I-WR-AI-2402707-PZKN501	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Złącze kablowo-pomiarowe nN typu Zk+P	13 szt	
6.	I-WR-AI-2402707-PSNS001	1000506	PO_Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	KPO-Pozostała aparatura/konstrukcje/uziemiaenia RN-III 24/4	1 szt	
7.	I-WR-AI-2402707-PSNS002	1000504	PO_Prace dodatkowe: wymiana słupa linii SN na słup wirowany (drewniany) lub jego zabudowa	KPO -Słup SN	1 szt	
RAZEM						
UWAGI:						
Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostw inwestorskich bez osprzetu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzetu jest po stronie Wykonawcy						
Termin Wykonania zadania: 2026-09-10						