

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)				Obiekt I-WR-AI-2403117
ZMS 5600495053				
Zadanie:	(roboty) Wyposażenie wewnętrznej stacji transformatorowej wraz z budową sieci SN, Wrocław ul. Powstańców Śląskich 7C÷G, I-WR-AI-2403117			
Lokalizacja:	Wrocław ul. Powstańców Śląskich 7C÷G			
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.				
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:				
NOTATKI/WYTYCZNE				
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina		nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie		
1	034342/2025/O05R01	Wrocław ul. Powstańców Śląskich		55/7
2				
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):				
L.p.	Element PSP	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2403117-SWKN501	Stacja wewnętrzna	KPO - stacja wewnętrzna (rozdzielnica SN + rozdzielnica nn + pozostały osprzęt)	1 szt.
2.	I-WR-AI-2403117-TSNN501	Transformatory SN/nn 630 kVA - montaż	KPO - transformator 630kVA	1 szt.
3.	I-WR-AI-2403117-KSNO501	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN 3XRUHAKXS 3x(1x240)	KPO - budowa kabla SN	ok. 2x16m (wcinka)
UWAGI:				
UWAGA: Udostępnienie pomieszczeń przez Podmiot Przyłączany możliwe od 01.10.2026r. Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzętu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzętu jest po stronie Wykonawcy. Rozdzielnice w zakresie Wykonawcy (bez SF6 - zgodnie ze standardami TAURON DYSTRYBUCJA).				
Termin wykonania zadania: 31.01.2027				