

### **„Opis Przedmiotu Umowy”**

Kompleksowa naprawa płotu betonowego wokół terenu GPZ R-183 Oleśnica:

- wy pionować wszystkie przekrzywione słupki betonowe. Dla słupków, które tego wymagają, wykonać nowy fundament betonowy;
- przekrzywione płyty betonowe (panele) w ogrodzeniu oraz płyty betonowe które straciły stabilność należy zdemontować i następnie poprawnie osadzić (płyty wypoziomować)
- należy wykonać szczegółowe zdjęcia płotu przed przystąpieniem do prac, w trakcie pracy oraz po zakończeniu. Należy wykonać także dokładne zdjęcia naprawianych fundamentów w trakcie prac.
- dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie drukowanej oraz elektronicznej

W celu realizacji prac Wykonawca złoży: Wniosek o dopuszczenie do realizacji prac na urządzeniach TAURON Dystrybucja S.A., do Regionu WN. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca dostarczy imienny skład brygad.

Zgłoszenie należy wysłać na adres: [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl) oraz [miroslaw.wasek@tauron-dystrybucja.pl](mailto:miroslaw.wasek@tauron-dystrybucja.pl), [jerzy.jaracz@tauron-dystrybucja.pl](mailto:jerzy.jaracz@tauron-dystrybucja.pl)

Uzyskać dopuszczenie do prac, celem naprawy płotu. Prace należy przewidzieć na każdy dzień tygodnia wg możliwości dopuszczenia do prac.

Zabezpieczenie wszystkich urządzeń sieciowych przed zabrudzeniem/zniszczeniem. Za powstałe uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Zastosowane elementy do wykonania naprawy mają być nowe, dobrze zakonserwowane, wcześniej nie wykorzystywane.

Wywóz i utylizację urobku po zrealizowanych pracach i innych wytworzonych elementów.

Uporządkowanie terenu wokół płotu po przeprowadzonych pracach oraz przywrócenie do stanu pierwotnego.

Zamawiający nie wyraża zgody, na zlecenie prac firmom podwykonawczym.

Wywóz i utylizację demontowanych i innych wytworzonych elementów. Do odbioru końcowego dostarczy Kartę Ewidencji Odpadów;

Uporządkowanie teren po przeprowadzonych pracach i przywrócenie do stanu pierwotnego

Wykonawca pokrywa ewentualne roszczenia osób trzecich.

Po wykonaniu prac Wykonawca zgłosi zakończenie prac i złoży wniosek o odbiór końcowy.

Wszystkie materiały oraz dowóz ich na miejsce prac po stronie Wykonawcy. Ewentualne odszkodowania ponosi Wykonawca.

Ewentualna budowa dróg dojazdowych leży po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Po wykonaniu prac Wykonawca zgłosi zakończenie i złoży wniosek o odbiór końcowy. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi Standardami TD S.A.