

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt I-WR-AI-2402914		
ZMS 5600391445					
Zadanie:	(projektowanie) Budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN w celu zasilenia dz. nr 697/7 w m. Młoty (obręb Krzelów) gm. Wińsko I-WR-AI-2402914				
Lokalizacja:	Młoty (obręb Krzelów) gm. Wińsko				
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	066073/2024/O05R02	Młoty (obręb Krzelów) gm. Wińsko			
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2402914-SNSL001	1000457	PO_Budowa/przebudowa stacji transformatorowej SN/nN do 30 kV (BEZ TRANSFORMATORA) stacja słupowa SN/0,4 kV (stacja wraz z montażem)	Stacja napowietrzna słupowa	1 szt
2.	I-WR-AI-2402914-OSNO001	1000079	Budowa/przebudowa - Odcinek napowietrzny SN AFL-6 70	linia napowietrzna SN	1 szt
3.	I-WR-AI-2402914-PKNN001	1000244	Linia nN - kablowa: Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN YAKXS 4x240	linia kablowa nN	1 szt
4.	I-WR-AI-2402914-PZKN001	1000190	Dostawa i montaż - Szafka pomiarowa nN	Szafka pomiarowa nN	1 szt
5.	I-WR-AI-2402914-TSNN001	1000977	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 160 kVA - montaż	transformator	1 szt
UWAGI:					
Termin Wykonania zadania: 2025-05-05					

29.08.2024

X

Anna Abrantowicz

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Abrantowicz Anna