

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt I-WR-AI-2103358
	ZMS 5600460790		
Zadanie:	(roboty) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN oraz szafką oświetlenia drogowego, Gądów przy ul. Postępu i ul. Sądowej dz.43/65-43/79, I-WR-AI-2103358 (PS)		
Lokalizacja:	Gądów ul. Postępu, ul. Sądowa		
<p>UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytocznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.</p>			
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:			
NOTATKI/WYTOCZNE			
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsce, ulica, nr, gmina	nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie	
1	022960/2021/O05R05	Gądów	43/65-43/79
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):			
L.p.	Element PSP	Opis pozycji zlecenia	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2103358-SWKN501	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja wewnętrzna kontenerowa/prefabr. do 5 pól SN 4-polowa	KPO - stacja transformatorowa
2.	I-WR-AI-2103358-TSNN501	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 630 kVA - montaż	KPO - transformator 250kVA
3.	I-WR-A-2103358-PSNS501	Zabudowa/wymiana - słup SN	KPO - słup SN
4.	I-WR-AI-2103358-PSNL501	Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	KPO - budowa RUN
5.	I-WR-AI-2103358-KSNO501	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN XRUHAKXS 3x(1x120)/25	KPO - budowa kabla SN + demontaż sieci
6.	I-WR-A-2103358-PZKN501	Montaż - Złącze kablowe nN	KPO - ZK2a-2P-X, ZK2a-1P-X, ZK2a-3P-X, ZK3a-1P-X
7.	I-WR-AI-2103358-PKNN501	Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN NA2XY-J (YAKXS) 4x240	KPO - budowa linii kablowej 4x240
8.	I-WR-A-2103358-PKNN501	Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN NA2XY-J (YAKXS) 4x120	KPO - budowa linii kablowej 4x120
9.	I-WR-A-2103358-PKNN501	Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN NA2XY-J (YAKXS) 4x35	KPO - budowa linii kablowej 4x35 - zasilanie szafki oświetlenia
10.	N-ZW-31	-----	Szafka oświetleniowa (zakres TNT)
11.	N-ZW-31	-----	Budowa linii kablowej 4x35 w kierunku słupa (zakres TNT)
UWAGI:			
<p>UWAGA: Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzetu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzetu jest po stronie Wykonawcy</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Należy dostosować dokumentację powykonawczą w zakresie stacji transformatorowej - STKw-630/g/1X0o,3X3t/060</p>			
Termin wykonania zadania: 5 miesięcy od podpisania umowy			