

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt I-2402440
11-11-2025	ZMS 5600462183 UWAGA		
Zadanie:	(Roboty) Realizacja robót budowlano montażowych dla potrzeb budowy słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nn w związku z zasilaniem obiektów w miejscowości Brzezia Łąka. I-WR-AI-2402440.		
Lokalizacja:	Brzezia Łąka dz. 171/2, 175/10		
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.			
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:			
NOTATKI / WYTYCZNE:			
L.p.	nr warunków przyłączenia	Miejscowość	działka/nr budynku
L.p.	nr notatki	w sprawie	-
1.	UP/2/042923/2024/O05R03	Brzezia Łąka	171/2
2.	UP/121548/2024/O05R03	Brzezia Łąka	175/10
Zakres do wykonania:			
L.p.	Element PSP	Opis pozycji/Opis elementu sieci	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2402440-SNSL002	Stacja transformatorowa słupowa.	1 szt.
2.	I-WR-AI-2402440-KSNO002	Linia kablowa SN 3X(1X120)	319 m
3.	I-WR-AI-2402440-PKNN005	Linia kablowa nN NA2XY-J 4x120mm²	155 m
4.	I-WR-AI-2402440-PZKN004	Złącza kablowo - pomiarowe	1 szt.
5.	I-WR-AI-2402440-TSNN002	Transformator 100 kVA	1 szt.
6.	I-WR-AI-2402440-PKNN006	Linia kablowa nN NA2XY-J 4x240mm²	228 m
UWAGI:			
W przypadku gdy projektant lub dostawca materiałów przewidzieli zastosowanie urządzeń z SF6 należy je zmienić i zastosować zgodne z obowiązującymi przepisami. Stacja transformatorowa słupowa- dostarcza Wykonawca.			
Termin wykonania: 120 dni od podpisania umowy			