

WYKAZ OBIEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO PRZETARGU (załącznik nr 1)			Obiekt I-1902240
11-11-2025	ZMS 5600462184		
Zadanie:	(Roboty) Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z powiązaniem SN i nN dla potrzeb zasilania obiektu we Wrocławiu ul. Żernicka		
Lokalizacja:	Wrocław ul. Żernicka		
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.			
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:			
NOTATKI / WYTYCZNE:			
L.p.	nr warunków przyłączenia	Miejscowość	działka/nr budynku
L.p.	nr notatki	w sprawie	-
1.	WP/095843/2018/O05R01	Wrocław	14/72,14/73
Zakres do wykonania:			
L.p.	Element PSP	Opis pozycji/Opis elementu sieci	ilość/długość
1.	I-WR-AI-1902240-SWKN002	Stacja transformatorowa kontenerowa	1 szt.
2.	I-WR-AI-1902240-KSNO002	Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 1x120 mm ²	437 m
3.	I-WR-AI-1902240-PKNN002	Linia kablowa nN NA2XY-J 4x240 mm ²	623 m
4.	I-WR-AI-1902240-PZKN003	Złącze kablowo - pomiarowe nN	5 szt.
5.	I-WR-AI-1902240-TSNN003	Transformator	1 szt.
UWAGI:			
W przypadku gdy zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne, uzgodnienia i decyzje będą nieaktualne w czasie realizacji robót przewiduje się ich aktualizację w ramach przedmiotowego zlecenia. Konieczny jest też zakup stacji transformatorowej przez wykonawcę robót. Powyższe proszę uwzględnić w wycenie.			
Termin wykonania 120 dni			