

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt I-WR-AI-2403585	
ZMS 5600468787				
Zadanie:	(roboty) Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN w miejscowości Minkowice Oławskie dz. 395/8-9, 396/6-9, 397/4, 398/4, 399/3, 401/1-8 , I-WR-AI-2403585			
Lokalizacja:	Minkowice Oławskie gm. Jelcz-Laskowice			
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.				
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:				
NOTATKI/WYTYCZNE				
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsowość, ulica, nr, gmina	nr działki	
L.p.	nr notatki	w sprawie		
1	089467/2024/O05R03	Minkowice Oławskie gm. Jelcz-Laskowice	401/1-8	
2	089494/2024/O05R03	Minkowice Oławskie gm. Jelcz-Laskowice	395/8-9, 396/6-9, 397/4, 398/4, 399/3	
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):				
L.p.	Element PSP	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2403585-SNSR501	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana- Stacja napowietrzna słupowa -	KPO - stacja napowietrzna słupowa	1 szt.
2.	I-WR-AI-2403585-TSNN501	Transformatory SN/nN 100 kVA - montaż	KPO - transformator 100kVA	1 szt.
3.	I-WR-AI-2403585-PSNS501	Zabudowa/wymiana - słup SN	KPO - słup SN + demontaż słupa	1 szt.
4.	I-WR-AI-2403585-PSNŁ501	Zabudowa/wymiana- Rozłącznik napowietrzny SN z uziemnikiem	KPO - budowa RUN	1 szt.
5.	I-WR-AI-2403585-KSNO501	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN 3XRUHAKXS 3x(1x120)/25	KPO - budowa kabla SN	ok. 26m (kabla ok 45m)
6.	I-WR-AI-2403585-PZKN501	Montaż - Złącze kablowe nN	KPO - Zk3a(1szt.), ZK1a-2P(1szt.), Zk2a-1P(1szt.),Zk2a-2P(4szt.), Zk3a-2P(2szt.), Zk4a-1P(1szt.)	10 szt.
7.	I-WR-AI-2403585-PKNN501	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x120 przył	KPO - budowa linii kablowej 4x120	ok. 312 m (dł. kabla ok 361m)
8.	I-WR-AI-2403585-PKNN501	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	KPO - budowa linii kablowej 4x240	ok. 408 m (dł.kabla ok 446m)
9.				
10.				
UWAGI:				
UWAGA: Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzetu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzetu jest po stronie Wykonawcy				
Termin wykonania zadania: 4 miesiące od podpisania umowy				