

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Szpalety</b>			
1	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	86	m <sup>2</sup>	86.000	
				RAZEM	86.000
2	ZKNR C-1	Skucie szpalet pod wykonanie docieplenia [R=4]	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	29	m <sup>2</sup>	29.000	
	analogia			RAZEM	29.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utyli-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	zacją	m <sup>3</sup>	0.870	
	analogia	poz.2*0.03		RAZEM	0.870
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	29	m <sup>2</sup>	29.000	
				RAZEM	29.000
5	ZKNR C-1	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych,	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m <sup>2</sup>	29.000	
		poz.4		RAZEM	29.000
6	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-09	poz.4*1.5	m <sup>2</sup>	43.500	
				RAZEM	43.500
<b>2</b>		<b>Elewacja</b>			
8	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	540	m <sup>2</sup>	540.000	
				RAZEM	540.000
9	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-05	poz.8	m <sup>2</sup>	540.000	
				RAZEM	540.000
10	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-07	słupach	m <sup>2</sup>	540.000	
		poz.8		RAZEM	540.000
11	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-10	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR K-04	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu o uziarnieniu 1,5 mm i	m <sup>2</sup>		
d.2	0108-01	fakturze baranek	m <sup>2</sup>	583.500	
		poz.8+poz.7		RAZEM	583.500
<b>3</b>		<b>Cokół</b>			
13	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	91	m <sup>2</sup>	91.000	
				RAZEM	91.000
14	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-05	poz.13	m <sup>2</sup>	91.000	
				RAZEM	91.000
15	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-07	słupach	m <sup>2</sup>	91.000	
		poz.13		RAZEM	91.000
16	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-10	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR K-04	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu o uziarnieniu 1,5 mm i	m <sup>2</sup>		
d.3	0108-01	fakturze baranek	m <sup>2</sup>	91.000	
		poz.13		RAZEM	91.000
<b>4</b>		<b>Barierki</b>			
18	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	12	m <sup>2</sup>	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 7-12 d.4 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.000
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 7-12 d.4 0105-01	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz. 18	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 7-12 d.4 0105-02	Odtuszczanie konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 19	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR 7-12 d.4 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		poz. 18	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 7-12 d.4 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 19	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR 7-12 d.4 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 18	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 7-12 d.4 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
		poz. 19	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
<b>5</b>		<b>Rynna</b>			
26	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR K-05 d.5 0501-01	Montaż rynien dachowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>6</b>		<b>Sprzęt</b>			
28	KNR 2-02 d.6 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.000	
				RAZEM	400.000
29		Wynajem windy około 100h	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000