

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elewacja</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią-zabezpieczenie powierzchni wokół budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	analogia				
		83*1.5	m <sup>2</sup>	124.500	
				RAZEM	124.500
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
		48	m <sup>2</sup>	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
		180+15	m <sup>2</sup>	195.000	
				RAZEM	195.000
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05				
		poz.3	m <sup>2</sup>	195.000	
				RAZEM	195.000
5	KNR K-04	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-04	gruntowania			
		poz.3	m <sup>2</sup>	195.000	
				RAZEM	195.000
<b>2</b>		<b>Cokół z cegły</b>			
6	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01				
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01				
		98	m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
8	KNR 0-26	Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.2	0640-05				
	analogia				
		poz.7	m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
<b>3</b>		<b>Kominy</b>			
9	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01				
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 0-26	Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.3	0640-05				
	analogia				
		poz.9	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
<b>4</b>		<b>Elementy metalowe</b>			
11	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01				
		12+10+4	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.4	0105-01				
		poz.11	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-01				
		poz.11	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.4	0209-01	pełnościennych			
		poz.11	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
<b>5</b>		<b>Elementy odwodnienia</b>			
15	KNR 4-01	Rozebranie rynien	m		
d.5	0535-04				
		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
16	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych	m		
d.5	0535-06				
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
17	KNR K-05	Montaż rynien dachowych	m		
d.5	0501-01				
		poz.15	m	83.000	
				RAZEM	83.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-05 d.5 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR K-05 d.5 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR K-05 d.5 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR K-05 d.5 0502-02	Montaż rur spustowych	m		
		poz.16	m	27.000	
				RAZEM	27.000
22	KNR K-05 d.5 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR K-05 d.5 0502-06	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		<b>Sprzet</b>			
24	KNR 2-02 d.6 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		poz.3+poz.7	m <sup>2</sup>	293.000	
				RAZEM	293.000