

L.p.	Opis	j.m.	Ilość
1	2	3	4
I.	ŚLUSARNIA(pom. z drewnianą posadzką)		
1	Demontaż drewnianej podłogi	m2	91,97
2	Wywóz i utylizacja drewnianej podłogi	m3	9,2
3	Izolacja przeciwwilgociowa folią PE 0,2mm - 2 warstwy	m2	91,97
4	Izolacja termiczna posadzki płytami XPS gr 2cm	m2	91,97
5	Wylewka cementowa gr 7cm	m2	91,97
6	Zbrojenie wylewki siatką fi 4mm rozm. oczka 15x15cm	m2	91,97
7	Przygotowanie istniejących stóp betonowych pod wykonanie żywicy - szlifowanie betonu	m2	24,36
8	Wykonanie żywicy epoksydowej gr 3mm	m2	116,33
9	Zabezpieczenie ścian oraz urządzeń na czas wykonywania prac	kpl	1
II.	ŚLUSARNIA(pozostałe pomieszczenia: ślusarnia, obrabiarka, tokarka, frezarka, wiertarka, spawalnia)		
1	Demontaż płyt chodnikowych wraz z podsypką piaskową	m2	307,65
2	Skucie istniejącego betonu podkładowego	m3	37,96
3	Wykop mechaniczny koparkami o poj. łyżki do 0,25m3 pod przyjęte warstwy posadzkowe	m3	112,91
4	Wywóz urobku z wykopu na odległość do 5km	m3	112,91
5	Wyrównanie i zagęszczenie podłoża	m2	307,65
6	Beton podkładowy C8/10 o gr 10cm	m3	37,97
7	Izolacja przeciwwilgociowa folią PE 0,2mm - 2 warstwy	m2	307,65
8	Izolacja termiczna posadzki płytami XPS gr 10cm	m2	307,65
9	Posadzka betonowa gr 20cm C20/25 ze zbrojeniem włóknem polipropylenowym 2kg/m3 zacierana mechanicznie z utwardzeniem powierzchniowym	m2	307,65
10	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt	4
11	Zabezpieczenie ścian oraz urządzeń na czas wykonywania prac	kpl	1
12	Badanie geologiczne lekką płytą dynamiczną dla sprawdzenia podłoża pod płytę betonową	kpl	1